


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - SKALA 1:25

- w miejscach o charakterze przełomów




OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S
 2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJA ASFALTOWĄ
 3. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 W
 4. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJA ASFALTOWĄ
 5. PODBUDOWA ZASADNICZA MMK 0/31,5mm
 6. WARSTWA WZMACNIAJĄCA - STABILIZACJA C1,5/2
 7. WARSTWA SEPARACYJNA - destrukut bitumiczny
 8. POBOCZE GRUNTOWE UMOCNIONE WARSTWĄ Z MMK 0/31,5mm
- gr. 4cm
- 0,3 - 0,5 kg/m²
- gr. 4cm
- 0,3 - 0,5 kg/m²
- gr. 20cm
- gr. 15cm
- 5-7cm
- gr. 10cm

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA CZARNY BÓR ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór		
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej dz.455,488,445,426/2 Włtków		
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WĄLBRSZYŃSKI gmina: Czarny Bór obręb : Włtków, Identyfikator 022104_2.0006. numer ewidencyjny działki 455,488,445,426/2		
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER ul. Mickiewicza 3, 58-330 Jedlina Zdrój		
Opracował	Branża DROGI	Stan:in PG	Data opracow.: 08.2022r.
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny		Skala 1:50 Nr rys.4

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY - SKALA 1:25

km 0+000 - 0+992



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S
 2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJA ASFALTOWĄ
 3. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 W
 4. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJA ASFALTOWĄ
 5. WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W
 6. ISTNIEJĄCA PODBUDOWA PO SFREZOWANIU
 7. POBOCZE GRUNTOWE UMOCNIONE WARSTWĄ Z MMK 0/31,5mm
- gr. 4cm
- 0,3 - 0,5 kg/m²
- gr. 4cm
- 0,3 - 0,5 kg/m²
- śr. 75kg/m²
- 10cm

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA CZARNY BÓR ul. Główna 18, 58-379 Czarny Bór		
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnej dz.455,488,445,426/2 Włtków		
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WĄLBRSZYŃSKI gmina: Czarny Bór obręb : Włtków, Identyfikator 022104_2.0006. numer ewidencyjny działki 455,488,445,426/2		
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER ul. Mickiewicza 3, 58-330 Jedlina Zdrój		
Opracował	Branża DROGI	Stan:in PG	Data opracow.: 08.2022r.
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny		Skala 1:50 Nr rys.3