


PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

km 0+000 - km 0+130



OPIS DO PRZEKROJU KONSTRUKCYJNEGO

1. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11s
2. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ
3. WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11w
4. SKROPIENIE POŁĄCZENIOWE EMULSJĄ ASFALTOWĄ
5. PODBUDOWA ZASADNICZA MMK 0/31,5mm
6. ISTNIEJĄCE PODŁOŻE KAMIENNE MMK
7. UMOCNIONE POBOCZE MIESZANKĄ KAMIENNĄ 0/31,5mm

- gr. 4cm
- 0,3 - 0,6 kg/m²
- gr. 4cm
- 0,3 - 0,6 kg/m²
- gr. 15cm
- gr. 15cm
- gr. 10cm

Nazwa i adres zamawiającego	GMINA CZARNY BÓR ul.Główna 18, 58-379 Czarny Bór			
Nazwa zadania	Przebudowa drogi gminnejdz. nr 316 w Jaczkowie			
Adres obiektu budowlanego	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: CZARNY BÓR obręb : 0005 Jaczków numer ewidencyjny działki 316			
Nazwa i adres jednostki projektującej	ZBIGNIEW STANDER 58-330 Jedlina Zdrój , ul.Mickiewicza 3			
Branża DROGI	Stadium PB		Data opracow.	Podpis
Opracował	inż. Zbigniew Stander DOŚ/BD/0422/04	inż. Krzysztof Szamburski DOŚ/BD/1601/01	maj 2021r	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny			Skala 1:50
				Nr rysunku P.02