



UWAGA:

- MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ OGRODZENIA BEZ KONIECZNOŚCI ZGŁOSZENIA ORAZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ = 220m OD POZIOMU GRUNTU
- MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY ELEMENTAMI PIONOWYMI OGRODZENIA 12cm
- NIE WOLNO STOSOWAC OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ ELEMENTÓW UMOŻLIWIAJĄCYCH WSPIĘCIE SIĘ NA OGRODZENIE

### WARIANT 3 - WYSOKOŚĆ SEGMENTU 180 CM



PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY MIN h=20 cm  
NAD POZIOMEM TERENU; NALEŻY WYRÓWNAĆ DO ISNIEJĄCEGO POZIOMU MURKU.  
SPOSÓB MONTAŻU ZGODNIE Z ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM WYBRANEGO PRODUCENTA




PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY MIN h=20 cm POWYŻEJ POZIOMU TERENU  
NAD POZIOMEM TERENU; NALEŻY WYRÓWNAĆ DO ISNIEJĄCEGO POZIOMU MURKU.  
SPOSÓB MONTAŻU ZGODNIE Z ROZWIĄZANIEM SYSTEMOWYM WYBRANEGO PRODUCENTA

#### Uwagi:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
- 3.Wszelkie elementy należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
5. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych oraz wytycznych producenta
6. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
8. W przypadku jakiegokolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
9. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
10. Uzyskanie niezbędnych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej w zakresie wykonawcy.

#### SCHEMAT:



#### INWESTOR:

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego  
im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu , ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

#### ADRES:

ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań  
część działki nr7/14 ark. 17, obręb Jeżyce

#### NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projekt ogrodzenia panelowego w Parku Oddziału B Budynku Psychiatrycznego Dorosłych

PROJEKTOWAŁ:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIENI:	PODPIS:		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  <b>PS ARCHITEKTURA</b> PATRYK SOBOTA Os. Wł. Łokietka 14c/6 62-200 Gniezno
mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr: 67/WPOKK/2017			
OPRACOWANIE:				
mgr inż. arch. P. SOBOTA				
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:	
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	STYCZEŃ 2024	1:75	
TYTUŁ RYSUNKU:  WIDOK OGRODZENIA - WARIANT 3				NR RYSUNKU:  PW-A-03-03

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ PS ARCHITEKTURA.