

Tabela 1

Zestawienie materiałów Sieć strukturalna

Lp.	Materiał	J.m.	Ilość
1	Szafa teletechniczna 600x600 18U	szt.	1
2	Panel wentylacyjny	szt.	1
3	Listwa zasilająca	szt.	1
4	Panel światłowodowy 6 SC Dx kompletny natynkowy	szt.	1
5	Panel telefoniczny 25xRJ45	szt.	1
6	Przełącznica światłowodowa 12 SC Dx kompletna	szt.	1
7	Przełącznica telefoniczna 50par podtynkowa	szt.	1
8	Łączówka LSA rozłączna	szt.	5
9	Gniezdnik łączówki	szt.	5
10	Panel porządkowy	szt.	6
11	Panel rozdzielczy 24xRJ45 bez modułów	szt.	5
12	Moduł RJ45 keystone kat 6a ekranowany	szt.	120
13	Kabel OTK 12J	m	50,0
14	Kabel telefoniczny 25x2x0,5 kat. 3	m	50,0
15	Płytki 45x45 mm, katowa, 2 porty, 1 zaślepka	szt.	51
16	Ramka gniazda zgodna z osprzętem elektrycznym	szt.	51
17	Puszka podtynkowa	szt.	51
18	Ekranowany moduł przyłączeniowy kat. 6A RJ45	szt.	102
19	Wtyk RJ45 kat 6a ekranowany	szt.	8
20	Kabel krosowy RJ45-RJ45 ekranowany 0,5m kat.6a	szt.	110
21	Kabel krosowy RJ45-RJ45 ekranowany 2,0m kat.6a	szt.	102
22	Kabel F/UTP kat.6A LSZH b2ca	m	3000,0
23	Aruba HP 48G PoE+ + SFP+(10Gb) HPE ANW 6200F 48G C4 4SFP+740W Sw - JL728B	szt.	3
24	Aruba Access Point AP-535 - JZ336A	szt.	3
25	AP-MNT-D AP mount bracket individual D - R3J18A	szt.	3
26	Aruba Cntrlr Per AP Capacity Lic E-LTU - JW472AAE	szt.	3
27	Aruba 3Y FC SW Cntrlr per AP Cpty E-L SVC - H2YU4E	szt.	3
28	Aruba Cntrlr Per AP PEF Lic E-LTU - JW473AAE	szt.	3
29	Aruba 3Y FC SW Lic PEF Cntrlr SVC - H2XX4E	szt.	3
30	Aruba Cntrlr Per AP RFProtect Lic E-LTU - JW474AAE	szt.	3
31	Aruba 3Y FC SW Cntrlr Per AP RF E-L SVC - H2XV4E	szt.	3
32	Ekran projekcyjny szerokości 250cm	szt.	1
33	Projektor multimedialny FullHD	szt.	1
34	Okablowanie HDMI 20,0m	kpl	1
35	UPS 2kVA z modułem SMTP	szt.	1
36	Mediaport (2x gniazdo 2xRJ45, 1x gniazdo HDMI, 4x230V) wraz z kablami połączeniowymi	szt.	1
37	Mediaport (2x gniazdo 2xRJ45, 4x230V) wraz z kablami połączeniowymi	szt.	2
38	Drobne materiały instalacyjne, listwy kablowe	szt.	1