
KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" przy
ul. Łowieckiej 33 oraz Górskiej 49 w Lesznie

NAZWA INWESTORA: MOSiR Leszno

ADRES INWESTORA: ul. Strzelecka 7, 64 - 100 Leszno

BRANŻE: Roboty naprawcze ogólnobudowlane

Stawka roboczogodziny 0,00 zł

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		Grupa 2 - orlik ul. Górowska				
1.1		Boisko poliuretanowe				
1 d.1.1	kalk. własna	Przegląd i wykonanie wyprawek na zniszczonych fragmentach płyty boiska polegające na wycięciu na pełną grubość pasków wybrzuszeń oraz uzupełnienie	m2	611,20	0,00	0,00
2 d.1.1	KNNR 6 1005-06 analogia	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne	m2	611,20	0,00	0,00
3 d.1.1	kalk. własna	Zagrusztowanie powierzchni boiska	m2	611,20	0,00	0,00
4 d.1.1	kalk. własna	Wykonanie natrysku powierzchniowego nawierzchni poliuretanowych	m2	611,20	0,00	0,00
5 d.1.1	KNR 2-31 0706-01 analogia	Linie poziome boisk malowanie farbami	kpl	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Boisko poliuretanowe						0,00
1.2		Inne elementy kompleksu boisk				
6 d.1.2	KNR 2-21 0607-01 analogia	Demontaż istniejących ławek	szt	8,00	0,00	0,00
7 d.1.2	KNR 2-21 0607-01 analogia	Montaż ławek metalowych bez oparcia	szt	8,00	0,00	0,00
8 d.1.2	kalk. własna	Wymiana miejscowa nawierzchni z trawy syntetycznej	m2	1 860,00	0,00	0,00
Razem dział: Inne elementy kompleksu boisk						0,00
Razem dział: Grupa 2 - orlik ul. Górowska						0,00
2		Grupa 2 - Orlik ul. Łowiecka				
2.1		Boisko poliuretanowe				
9 d.2.1	kalk. własna	Przegląd i wykonanie wyprawek na zniszczonych fragmentach płyty boiska polegające na wycięciu na pełną grubość pasków wybrzuszeń oraz uzupełnienie	m2	611,20	0,00	0,00
10 d.2.1	KNNR 6 1005-06 analogia	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne	m2	611,20	0,00	0,00
11 d.2.1	kalk. własna	Zagrusztowanie powierzchni boiska	m2	611,20	0,00	0,00
12 d.2.1	kalk. własna	Wykonanie natrysku powierzchniowego nawierzchni poliuretanowych	m2	611,20	0,00	0,00
13 d.2.1	KNR 2-31 0706-01 analogia	Linie poziome boisk malowanie farbami	kpl	1,00	0,00	0,00
Razem dział: Boisko poliuretanowe						0,00
2.2		Inne elementy kompleksu boisk				
14 d.2.2	KNR 2-21 0607-01 analogia	Demontaż istniejących ławek	szt	7,00	0,00	0,00
15 d.2.2	KNR 2-21 0607-01 analogia	Montaż ławek metalowych bez oparcia	szt	3,00	0,00	0,00
16 d.2.2	KNR 2-21 0607-01 analogia	Montaż ławek metalowych z oparciem	szt	4,00	0,00	0,00
17 d.2.2	kalk. własna	Wymiana miejscowa nawierzchni z trawy syntetycznej	m2	1 860,00	0,00	0,00
Razem dział: Inne elementy kompleksu boisk						0,00
Razem dział: Grupa 2 - Orlik ul. Łowiecka						0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00