

Przedmiar robót

dla zadania: „Przebudowa drogi poscaleniowej na działce Nr ew. 4389/1 i części 4350 o łącznej długości 540 m.b.”

LP	ELEMENTY ROBÓT			Uwagi
		Ilość jednostka	Nr specyfikacji technicznej	
„Przebudowa drogi poscaleniowej na działce Nr ew. 4389/1 i części 4350 o łącznej długości 540 m.b.”				
1.	Roboty pomiarowe w terenie, wyznaczenie pasa drogowego	540 m.b.	D.01.01.01.21	
2.	Profilowanie istniejącego podłoża i zagęszczanie na pow. 540 m x 5,0 m	2700 m ²	D.02.01.01.11	
3.	Wycinka zakrzaczenia (pojedyncze) (200 m.b. x 2)	300 szt.	D.01.02.01	
4.	Wykonanie przepustów Ø300 o długości 2 x 6 m.b	12 m.b.	D.06.02.01	
5.	Wykonanie stabilizacji podłoża cementem w ilości 25 kg/m ² na pow. 540 m.b. x 5 m	2700 m ²	D.04.05.01	
6.	Wykonanie podbudowy z kłińca, grubość warstwy po zawałowaniu 10 cm	2700 m ²	D.04.04.00 D.04.04.03	
7.	Odmulenie rowów 2 x 200 m.b.	400 m.b.	D.06.04.01	
8.	Wykonanie pobocza	540 m ²	D.04.04.00 D.04.04.03	

Sporządził:
mgr inż. Tadeusz Głód

mgr inż. TADEUSZ GŁÓD
upr. bud. Nr B-172/84
z § 5 ust 1, § 6 ust 1 i 3,
§ 7 i § 13 pkt 2
NOWA WIEŚ/241
36-001 Trzebowisko (0-17) 7722074