

Zamawiający:
GMINA JANIKOWO
ul. Przemysłowa 6
88-160 Janikowo

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 1

Nr postępowania: RIT.ZP.271.10.2022

Nazwa zamówienia: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej w miejscowości Broniewice (Sahara; działka nr 36)

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Wg SWZ i dokumentacji projektowej: Modernizacja drogi gminnej w m. Broniewice będzie prowadzona na działkach nr 36 i 55 (pas drogowy drogi gminnej nr 150733C od km 0+000 do km 0+286, gdzie należy wykonać obustronne pobocza z kruszywa szer. 0,75m oraz grubości 20 cm oraz 2 zjazdy o podbudowie z kruszywa gr. Również 20 cm co dają łączną powierzchnię w/w około 461,00 m² natomiast pozycja 12 d.4 kosztorysu ofertowego zakłada wykonanie podbudowy z kruszywa na pow. jedynie 264,50 m². Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz o korektę kosztorysu ofertowego celem ujednoczenia przedmiotu zamówienia dla wszystkich oferentów.

Odpowiedź 1

W Załączniku nr 4 - Dokumentacja projektowa w pliku o nazwie „03 – Załączniki” tj. obliczenie ilości robót zaistniała omyłka w wyliczeniu ilości kruszywa na podbudowę w pkt. 8 oraz 10.

Jest: 264,00 m²

Winno być: 479,00 m²

$(286,00 \text{ m}^2 \times 0,75 = 214,5 \text{ m}^2 \times 2 = 429,00 \text{ m}^2$
 $429,00 + 50,00 = 479,00 \text{ m}^2).$

W związku z powyższą omyłką zmianie ulega ilość kruszywa w Kosztorysie ofertowym w pozycji 12 d.4:

Jest: 264,50 m²

Winno być: 479,00 m².

Zamawiający informuje, że zmianie ulega Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy.

Należy pobrać plik Załącznik nr 3 – Kosztorys ofertowy ZMIENIONY.

Pytanie 2


Czy Zamawiający potwierdza ilość kruszywa podaną w poz. 11 d.4 kosztorysu ofertowego tj. 86,17 m³ jako wystarczającą do wyrównania istniejącej podbudowy z kruszywa?

Odpowiedź 2

Zamawiający potwierdza podaną w kosztorysie ofertowym w pozycji 11 d.4 ilość kruszywa jako wystarczającą.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Janikowo



Andrzej Brzezinski
Kierownik zamawiającego lub osoba
upoważniona do podejmowania czynności
w jego imieniu