

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek na I i II piętrze w budynku nr 4  
ADRES INWESTYCJI : DPS Legnickie Pole ul. Benedyktynów 4, 59-241 Legnickie Pole  
INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu  
ADRES INWESTORA : ul. Benedyktów 4; 59-241 Legnickie Pole

DATA OPRACOWANIA : 30.08.2022

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Niniejszy przedmiar i kosztorys stanowi element pomocniczy do określenia wartości robót budowlanych inwestycji. Może on być rozpatrywany tylko w połączeniu z projektem. Użyty numer podstawy pozycji (KNR, ...) nie może być podstawą do narzucenia technologii robót w oderwaniu od rozwiązań przyjętych w projekcie. Przyszły wykonawca ma obowiązek w kosztorysie ofertowym zamieścić oświadczenie o zapoznaniu się z projektem oraz o dokonaniu kontroli przedmiarów/obmiarów. Powołanie się w dokumentacji projektowo - kosztorysowej na określonych producentów, wykonawców i dostawców ma charakter przykładowy i dotyczy wyłącznie parametrów technicznych i charakterystyki urządzeń i materiałów przyjętych w projekcie (wynikających z rozwiązań projektowych) i nie jest zobowiązaniem do wyboru tych producentów jako dostawców i wykonawców. Dopuszcza się w tym zakresie rozwiązania równoważne, tj. posiadające parametry techniczne nie gorsze niż wymagane w dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania równoważności oferowanych rozwiązań.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
30.08.2022

Data zatwierdzenia



MAZE BIURO PROJEKTOWE MAGDALENA RETELSKA  
59-220 Legnica, ul. Rzemieślnicza 7-9  
NIP: 6912587693

tel. +48 77-208-033  
e-mail: maze@biuro@mazebiuro.pl



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Łazienka I piętro</b>			
1.1		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
d.1.	0832-04				
1		1,39*2,50+1,39*2,50+1,39*2,50	m <sup>2</sup>	10,43	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,43</b>
2	KNR AT-05	Rozstawienie rusztowania przy ścianie elewacji pod montaż zsypu budowlanego na gruz. Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m.	m <sup>2</sup>		
d.1.	1652-01				
1			m <sup>2</sup>	30,70	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,70</b>
3	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
d.1.	1664-01				
1		1	kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
4	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1.	02 0234-08				
1		5	kpl.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
5	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna i natryski	kpl.		
d.1.	02 0234-07				
1		<wanny>1+<natryski>7	kpl.	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
6	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1.	02 0234-06				
1		3	kpl.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
7	KNR-W 4-	Demontaż grzejnika stalowego dwupytowego	kpl.		
d.1.	02 0521-02				
1		3,00	kpl.	3,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
8	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1.	01 0353-04				
1		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
9	KNR-W 4-	Rozebranie ścianek systemowych kabin toaletowych i prysznicowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 0438-04				
1	analogia	2,10*(2*5,42+6*1,80+2*0,70)	m <sup>2</sup>	48,38	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,38</b>
10	KNR 7	Demontaż - Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z ramami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0702-02 z.				
1	o.3.4.	60,97	m <sup>2</sup>	60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
11	KNR-W 4-	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 0821-08				
1		69,06*2,10	m <sup>2</sup>	145,03	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,03</b>
12	KNR-W 4-	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 0812-05				
1	analogia	60,97	m <sup>2</sup>	60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
13	KNR-W 4-	Rozebranie podłogi z płyt osb pod istniejącą posadzką z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 0439-02				
1		60,97	m <sup>2</sup>	60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 4- d.1. 01 0439-02 1	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m <sup>2</sup>		
		60,97	m <sup>2</sup>	60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
15	KNR-W 4- d.1. 01 0440-01 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy	m <sup>2</sup>		
		60,97	m <sup>2</sup>	60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
16	KNR-W 4- d.1. 01 0440-03 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy	m <sup>2</sup>		
		60,97	m <sup>2</sup>	60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
17	KNR 2-02 r. d.1. 16 z.sz.5. 1 15	Czas pracy rusztowania wraz z sypem budowlanym (poz.: 1,3,12,13,14,15,16)			
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
18	d.1. 1	Wywóz i utylizacja odpadów	m <sup>3</sup>		
		<płytki>poz.11*0,01+poz.12*0,01+<podłoga pod płytkami>60,97* 0,03+<podłoga biała>60,97*0,03+<polepa>60,97*0,12	m <sup>3</sup>	13,03	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,03</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
19	KNR-W 4- d.1. 01 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach naprawą drobnych spę- kań (<ściany>(69,06)*3,20-<stolarka>(poz.1))+(<sufit>60,97)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	271,53	
				<b>RAZEM</b>	<b>271,53</b>
20	KNR 19-01 d.1. 0629-03 2	Oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2. Oczyszczenie belek stropowych oraz desek ślepego pułapu.	m <sup>2</sup>		
		<belki stropowe>10*9,00*0,45+<deski ślepego pułapu>2*60,97+<de- ski podbitki>60,97	m <sup>2</sup>	223,41	
				<b>RAZEM</b>	<b>223,41</b>
21	KNR 19-01 d.1. 0633-09 2	Odgrzybianie desek lub płyt metodą trzykrotnego smarowania prepa- ratami solowymi przy pow. ponad 50 m2	m <sup>2</sup>		
		<deski ślepego pułapu>2*60,97+<deski podbitki>60,97	m <sup>2</sup>	182,91	
				<b>RAZEM</b>	<b>182,91</b>
22	KNR 19-01 d.1. 0634-08 2	Odgrzybianie belek i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. do 50 m2	m <sup>2</sup>		
		<belki stropowe>10*9,00*0,45	m <sup>2</sup>	40,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,50</b>
23	KNR 19-01 d.1. 0637-01 2	Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowa- nych) w ścianach	szt.		
		10*2	szt.	20,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,00</b>
24	KNR 19-01 d.1. 0410-02 2	Ślepe pułapy z desek nieobrzynanych - ponowny montaż (deski z de- montażu)	m <sup>2</sup>		
		60,97	m <sup>2</sup>	60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
25	KNR AT-09 d.1. 0102-03 2	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - przyjęty roz- staw belek stropowych 0,90 m	m <sup>2</sup>		
		60,97	m <sup>2</sup>	60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
26	KNR 9-07 d.1. 0103-03 2	Ułożenie izolacji z keramzytu na stropach drewnianych, o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		60,97	m <sup>2</sup>	60,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	TZKNBK d.1. VIII 06-24 2	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową izolacji z keramzytu  60,97	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	60,97	
28	KNR 9-07 d.1. 0103-04 2 0103-06	Ułożenie warstwy wyrównawczej z keramzytu na stropach drewnianych, o gr. 8 cm  60,97	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
			m <sup>2</sup>	60,97	
29	KNR AT-12 d.1. 0401-06 2	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych bez masy szpachlowej  60,97	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
			m <sup>2</sup>	60,97	
30	KNR 0-19 d.1. 1023-12 2	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia  4,00*1,10*2,00	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
			m <sup>2</sup>	8,80	
31	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie ścian i sufitów  271,53	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>8,80</b>
			m <sup>2</sup>	271,53	
32	KNR 2-02 d.1. 2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku 271,53	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>271,53</b>
			m <sup>2</sup>	271,53	
33	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych ścian i sufitów z gruntowaniem  271,53-69,06*2,10	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>271,53</b>
			m <sup>2</sup>	126,50	
34	KNNR 7 d.1. 0702-02 2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm  poz.10	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>126,50</b>
			m <sup>2</sup>	60,97	
35	KNR 2-02 d.1. 1112-05 2	Posadzki i ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV  60,97+69,06*2,10	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>60,97</b>
			m <sup>2</sup>	206,00	
36	KNR 2-02 d.1. 1112-09 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.35	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>206,00</b>
			m <sup>2</sup>	206,00	
37	KNR-W 2- d.1. 15 0233-03 2	Ponowny montaż - Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" z wymianą deski sedesowej  5	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>206,00</b>
			kpl.	5,00	
38	KNR-W 2- d.1. 15 0231-05 2 analogia	Ponowny montaż Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztuczne- go z obudową  <wanny>1	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
			kpl.	1,00	
39	KNR-W 2- d.1. 15 0231-04 2 analogia	Montaż nowych odpływów dla natrysków  7	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
			kpl.	7,00	
40	KNR 2-15 d.1. 0221-02 2	Ponowny Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>7,00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		3			
			szt.	3,00	
41	d.1.	Ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
2		3,00	kpl.	3,00	
42	d.1.	Demontaż i ponowny montaż instalacji oświetleniowej.	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>3,00</b>
2		1	kpl.	1,00	
43	d.1.	Ponowny montaż ścianek systemowych kabin toaletowych i prysznicowych	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
2		2,10*(2*5,42+6*1,80+2*0,70)	m <sup>2</sup>	48,38	
2		<b>Łazienka II piętro</b>		<b>RAZEM</b>	<b>48,38</b>
2.1		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
44	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m <sup>2</sup>		
d.2.	0832-04				
1		5*1,39*2,50	m <sup>2</sup>	17,38	
45	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 15 m	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>17,38</b>
d.2.	1652-02				
1		3,07*15,00	m <sup>2</sup>	46,05	
46	KNR AT-05	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 20 m	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>46,05</b>
d.2.	1664-02				
1		1	kpl.	1,00	
47	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
d.2.	02 0234-08				
1		6	kpl.	6,00	
48	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - natryski	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
d.2.	02 0234-07				
1		<wanny>0+<natryski>4	kpl.	4,00	
49	KNR-W 4-	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
d.2.	02 0234-06				
1		8	kpl.	8,00	
50	KNR-W 4-	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.	<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
d.2.	02 0521-02				
1		5,00	kpl.	5,00	
51	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
d.2.	01 0353-04				
1		1	szt.	1,00	
52	KNR-W 4-	Rozebranie ścianek systemowych kabin toaletowych i prysznicowych	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
d.2.	01 0438-04				
1	analogia	2,10*(3,51+1,62+4,17+2*1,89+4,17+1,72+2,77+3*1,48)	m <sup>2</sup>	54,98	
53	KNNR 7	Demontaż - Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rasrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>54,98</b>
d.2.	0702-02 z.				
1	o.3.4.	33,46+18,71	m <sup>2</sup>	52,17	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR-W 4- d.2. 01 0821-08 1	Rozebranie okładziny ściennej  (34,76+17,44)*2,10	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
			m <sup>2</sup>	109,62	
55	KNR-W 4- d.2. 01 0812-05 1 analogia	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju  33,46+18,71	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>109,62</b>
			m <sup>2</sup>	52,17	
56	KNR-W 4- d.2. 01 0439-02 1	Rozebranie podłogi z płyt osb pod istniejącą posadzką z płytek ceramicznych  33,46+18,71	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
			m <sup>2</sup>	52,17	
57	KNR-W 4- d.2. 01 0439-02 1	Rozebranie podłóg drewnianych białych  33,46+18,71	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
			m <sup>2</sup>	52,17	
58	KNR-W 4- d.2. 01 0440-01 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polepy  33,46+18,71	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
			m <sup>2</sup>	52,17	
59	KNR-W 4- d.2. 01 0440-03 1	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepe pułapy  33,46+18,71	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
			m <sup>2</sup>	52,17	
60	KNR 2-02 r. d.2. 16 z.sz.5. 1 15	Czas pracy rusztowania wraz z sypem budowlanym (poz.:44,46,55,56,57,58,59)		<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
61	d.2. 1	Wywóz i utylizacja odpadów  <płytki>poz.54*0,01+poz.55*0,01+<podłoga pod płytkami>52,17*0,03+<podłoga biała>52,17*0,03+<polepa>52,17*0,12	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	11,01	
<b>2.2</b>		<b>Roboty budowlane</b>		<b>RAZEM</b>	<b>11,01</b>
62	KNR-W 4- d.2. 01 0713-01 2	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach i sufitach naprawą drobnych spękań (<ściany>(34,76+17,44)*3,20-<stolarka>(poz.1))+(<sufit>52,17)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	208,78	
63	KNR 19-01 d.2. 0629-03 2	Oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2. Oczyszczenie belek stropowych oraz desek ślepego pułapu.  <belki stropowe>15*4,50*0,45+<deski ślepego pułapu>2*52,17+<deski podbitki>52,17	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>208,78</b>
			m <sup>2</sup>	186,89	
64	KNR 19-01 d.2. 0633-09 2	Odrzybianie desek lub płyt metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. ponad 50 m2  <deski ślepego pułapu>2*52,17+<deski podbitki>52,17	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>186,89</b>
			m <sup>2</sup>	156,51	
65	KNR 19-01 d.2. 0634-08 2	Odrzybianie belek i krawędziaków metodą trzykrotnego smarowania preparatami solowymi przy pow. do 50 m2  <belki stropowe>15*4,50*0,45	m <sup>2</sup>	<b>RAZEM</b>	<b>156,51</b>
			m <sup>2</sup>	30,38	
66	KNR 19-01 d.2. 0637-01 2	Zabezpieczenie końców belek stropowych osadzonych (zamurowanych) w ścianach  15*2	szt.	<b>RAZEM</b>	<b>30,38</b>
			szt.	30,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67	KNR 19-01 d.2. 0410-02 2	Ślepe pułapy z desek nieobrzynanych - ponowny montaż (deski z demontażu)	m <sup>2</sup>		
		52,17	m <sup>2</sup>	52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
68	KNR AT-09 d.2. 0102-03 2	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - przyjęty rozstaw belek stropowych 0,90 m	m <sup>2</sup>		
		52,17	m <sup>2</sup>	52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
69	KNR 9-07 d.2. 0103-03 2	Ułożenie izolacji z keramzytu na stropach drewnianych, o gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		52,17	m <sup>2</sup>	52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
70	TZKNBK d.2. VIII 06-24 2	Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadką zaprawą cementową izolacji z keramzytu	m <sup>2</sup>		
		52,17	m <sup>2</sup>	52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
71	KNR 9-07 d.2. 0103-04 2 0103-06	Ułożenie warstwy wyrównawczej z keramzytu na stropach drewnianych, o gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
		52,17	m <sup>2</sup>	52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
72	KNR AT-12 d.2. 0401-06 2	Podłoga w systemie suchego jastrychu - suchy jastrych bez masy szpachlowej	m <sup>2</sup>		
		52,17	m <sup>2</sup>	52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
73	KNR 0-19 d.2. 1023-12 2	Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
		1,00*1,10*2,00	m <sup>2</sup>	2,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,20</b>
74	NNRNB d.2. 202 1134- 2 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
		52,17+3,20*52,20	m <sup>2</sup>	219,21	
				<b>RAZEM</b>	<b>219,21</b>
75	KNR 2-02 d.2. 2009-02 2	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		52,17+3,20*52,20	m <sup>2</sup>	219,21	
				<b>RAZEM</b>	<b>219,21</b>
76	KNR 2-02 d.2. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych ścian i sufitów z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		(52,17+3,20*52,20)-(52,20*2,10)	m <sup>2</sup>	109,59	
				<b>RAZEM</b>	<b>109,59</b>
77	KNNR 7 d.2. 0702-02 2	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.53	m <sup>2</sup>	52,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>52,17</b>
78	KNR 2-02 d.2. 1112-05 2	Posadzki i ściany z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV	m <sup>2</sup>		
		52,17+52,20*2,10	m <sup>2</sup>	161,79	
				<b>RAZEM</b>	<b>161,79</b>
79	KNR 2-02 d.2. 1112-09 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
		poz.78	m <sup>2</sup>	161,79	
				<b>RAZEM</b>	<b>161,79</b>
80	KNR-W 2- d.2. 15 0233-03 2	Ponowny montaż - Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" z wymianą deski sedesowej	kpl.		
				<b>RAZEM</b>	<b>161,79</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	6		kpl.	6,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
81	KNR-W 2- d.2. 15 0231-04 2 analogia	Montaż nowych odpływów dla natrysków	kpl.		
	4		kpl.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
82	KNR 2-15 d.2. 0221-02 2	Ponowny Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
	8		szt.	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
83	d.2. 2	Ponowny montaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
	5,00		kpl.	5,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,00</b>
84	d.2. 2	Dmонтаż i ponowny montaż instalacji oświetleniowej.	kpl.		
	1		kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
85	d.2. 2	Ponowny montaż ścianek systemowych kabin toaletowych i prysznicowych	m <sup>2</sup>		
		2,10*(3,51+1,62+4,17+2*1,89+4,17+1,72+2,77+3*1,48)	m <sup>2</sup>	54,98	
				<b>RAZEM</b>	<b>54,98</b>