

**PRZEDMIAR ROBÓT ZGODNIE Z  
ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I  
TECHNOLOGII Z DNIA 20 GRUDNIA 2021R.**

**obejmujący roboty pn.: LIKWIDACJA STANÓW AWARYJNYCH  
ELEMENTÓW DRÓG POWIATOWYCH**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika**

**Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45220000-5 Roboty inżynierskie i budowlane  
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45233140-2 Roboty drogowe  
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

**NAZWA INWESTYCJI :** LIKWIDACJA STANÓW AWARYJNYCH ELEMENTÓW  
DRÓG POWIATOWYCH

**ADRES INWESTYCJI :** Sieć dróg powiatowych na terenie Powiatu  
Nowotarskiego

**INWESTOR :** Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu

**ADRES INWESTORA :** ul.Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ

**BRANŻA :** Drogowa

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :** inż. Grzegorz Czaja

**DATA OPRACOWANIA :** 07.09.2023r.

**Data opracowania**  
**07.09.2023r.**

**Nawierzchnie**

Lp	Nr SST	Rodzaj robót	jedn. obmiar.	ilość
1	D- 4101.00	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 1,30 m do 3,00 m)	tona	191
2		Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej (KR3 - 4) - wbudowanie mechaniczne (rozkładarka mas bitumicznych o szer. od 3,00 m do 6,00 m)	tona	1 091
3	D- 41.01.00	Wbudowanie taśmy na styku krawędzi mas bitumicznych (masa istniejąca a masa nowo wykonywana) do zabezpieczania i uszczelniania przerw technologicznych przed wniknięciem wody do struktury betonowej	mb	85
4	D- 41.08.01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej przy grubości do 6 cm	m <sup>2</sup>	12 822