
PRZEDMIAR

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień

44482000 - Urządzenia przeciwpożarowe

31625200 - Systemy przeciwpożarowe

45312100 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

NAZWA INWESTYCJI: Dostawa i montaż urządzeń przeciwpożarowych
Systemu Sygnalizacji Pożaru w budynku internatu oraz
Dźwiękowego Systemu Rozgłaszania w budynku szkoły, internatu oraz
administracyjnym

ADRES INWESTYCJI: ul.Igielska 8 89-600 Chojnice

NAZWA INWESTORA: Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach

ADRES INWESTORA: ul.Igielska 8 89-600 Chojnice

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inż. Ireneusz Gwiazda

DATA OPRACOWANIA: 25.07.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

25.07.2022

Data zatwierdzenia

System Sygnalizacji Pożaru
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: System Sygnalizacji Pożaru					
1		System Sygnalizacji Pożaru			
1	KNR AL-01 0102-01 z.o 3.2.	Demontaż do ponownego montażu modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR AL-01 0102-01	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR AL-01 0104-01	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 8 adresów	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNR AL-01 0111-02	Montaż elementów obsługowych - pulpit obsługowy (konsola) z wyświetlaczem LCD	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR AL-01 0112-08	Montaż zasilacza do 12 V DC/240 W	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR AL-01 0102-01 analogia	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych Obudowa akumulatorów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR AL-01 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR AL-01 0107-05	Montaż do 10 szt drobnych elementów elektronicznych w centrali alarmowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR AL-01 0402-01	ROP czerwony, wewnętrzny z osłona wandaloodporna	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
10	KNR AL-01 0401-01	Czujka optyczna	szt.		
		238	szt.	238,000	
				RAZEM	238,000
11	KNR AL-01 0401-01	Czujka dymu i ciepła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR AL-01 0403-01	Gniazdo czujek	szt.		
		144	szt.	144,000	
				RAZEM	144,000
13	KNR AL-01 0108-02	Sygnalizator akustyczno-optyczny (głosowy), czerwony	szt.		
		42	szt.	42,000	
				RAZEM	42,000
14	KNNR 5 0205-01	YnTKSYekw 1*2*0,8	m		
		450 + 500	m	950,000	
				RAZEM	950,000
15	KNNR 5 0205-01	HTKSH PH 90 4*2*1,4	m		
		2580	m	2 580,000	
				RAZEM	2 580,000
16	Kalkulacja indywidualna	Certyfikowane elementy mocujące	m		
		2580	m	2 580,000	

System Sygnalizacji Pożaru
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2 580,000
17	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu	m		
		900	m	900,000	
				RAZEM	900,000
18	KNNR 5 0102-02	Rura osłonowa karbowana (peszel) fi 25mm	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
19	kalk. własna	Rozruch technologiczny systemu SSP	kpl.		
		1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Sieć zewnętrzna			
20	ZN-97/TP S.A.039 0202-01	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (1 szt.)	m		
		490	m	490,000	
				RAZEM	490,000
21	ZN-97/TP S.A.040 0503-01	Wciąganie mechaniczne kabla wypełnionego w powłoce termoplastycznej o śr. do 30 mm w otwór wolny kanalizacji kablowej	m		
		570	m	570,000	
				RAZEM	570,000
3		Montaż oprzewodowania			
22	KNNR 5 1209-12	Przebijanie otworów o średnicy 100 mm w ścianach lub stropach, w podłożu betonowym, długość przebicia do 40 cm	szt		
		40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000
23	KNR AT-13 0104-16	Osadzenie przepustów w ścianach lub stropach z betonu; dł przebicia do 30 cm, śr. rury do 80 mm - wysokość ponad 4 m - przepusty w ścianach poz.22	szt.		
			szt.	40,000	
				RAZEM	40,000
24	KNR 0-36 1115-01	Uszczelnienie przejść instalacyjnych - uszczelnienie masą uszczelniającą ogniochronną	szt		
		15	szt	15,000	
				RAZEM	15,000
25	ZN-97/TP S.A.040 0606-03	Montaż skrzynek kablowych wewnętrznych Skrzynka wewnętrzna - Zapasu kabla	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne z PCW o szerokości podstawy do 20 mm (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do betonu Listwa elektroinstalacyjna 40x60	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
27	KNNR 5 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Kabel uniwersalny 12x50/125, włókno OM2, powłoka LSZH	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
28	KNR AT-10 0109-05	Montaż paneli światłowodowych 19" 1U	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
29	KNR AT-10 0107-01	Montaż złączy światłowodowych - spawanie włókna światłowodowego z pigtailem poz.28 * 24	szt.		
			szt.	72,000	
				RAZEM	72,000

System Sygnalizacji Pożaru
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	KNNR 5 0205-01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych brzdach na podłożu innym niż betonowe przewody NHXH 3x1,5mm ²	m		
		527	m	527,000	
				RAZEM	527,000