



Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: zamówienie w trybie podstawowym pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Brojcach”

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą pzp, Gmina Brojce **przekazuje treść zapytania Wykonawcy** z dnia 01.12.2023 r. wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1: Prosimy o podanie parametrów dmuchawy dla komory stabilizacji tlenowej osadu.

Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, iż parametry dmuchawy należy dobrać na etapie przygotowywania koncepcji rozwiązań projektowych zgodnie z punktem. 1.3.5 PFU odpowiednio do wielkości istniejącego zbiornika komory stabilizacji tlenowej osadów. Dobrana dmuchawa musi spełniać parametry i kryteria opisane w punkcie Opis Dmuchaw na stronie 38 PFU.

Pytanie 2: Czy w zakresie prac jest wymiana urządzeń istniejącego węzła osadowego?

Odpowiedź 2: Zamawiający informuje iż w zakresie prac nie ma takiej czynności.

Pytanie 3: Czy w zakresie prac remontowych na terenie oczyszczalni ścieków jest wykonanie nowych nawierzchni drogowych oraz ciągów pieszych?

Odpowiedź 3: Zakres prac remontowych przewiduję wykonanie częściowo nowych nawierzchni drogowych oraz ciągów pieszych. Należy je ująć w Koncepcji przedprojektowej i uzyskać ich zatwierdzenie przez Zamawiającego.

Pytanie 4: Czy w zakresie prac remontowych na terenie oczyszczalni ścieków jest wykonanie nowego ogrodzenia oraz bramy wjazdowej?

Odpowiedź 4: Przed sporządzeniem oferty należy zweryfikować stan urządzeń i infrastruktury. W razie potrzeby przewidzieć wymianę lub budowę nowych urządzeń. Tak aby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania obiektu w trakcie wykonywania prac oraz po ich zakończeniu.

Pytanie 5: Czy w zakresie prac należy przewidzieć naprawę, czy wymianę istniejącej stacji zlewnej ścieków dowożonych?

Odpowiedź 5: Zamawiający informuje iż w zakresie prac nie ma takiej czynności.

Pytanie 6: Czy należy przewidzieć wykonanie węzła oczyszczania mechanicznego ścieków surowych na terenie oczyszczalni? Brak skutecznej separacji skratek oraz zawiesiny mineralnej w ściekach dopływających do oczyszczalni będzie powodować problemy eksploatacyjne w postaci



Gmina Brojce

awarii mieszadeł i pomp (skratki w ściekach), wpłynie na skuteczność pracy oczyszczalni i będzie powodować odkładanie się skratek i piasku w reaktorze co będzie wymagać cyklicznych czyszczeń komór. W opinii Wykonawcy zaproponowane rozwiązanie w postaci kraty ręcznej zamontowanej w pompowni głównej jest rozwiązaniem niewystarczającym i spowoduje w/w problemy.

Odpowiedź 6: Nie. Separacja skratek przewidziana jest na terenie przepompowni. Zgodnie z wytycznymi opisanymi w PFU oraz uwzględniając szczegółowe rozwiązania w Koncepcji przedprojektowej uzyskując na nie akceptację zamawiającego. Wykonawca udzielając gwarancji na wykonanie swoich prac zobowiązany jest ująć w długości proponowanej gwarancji specyfikę zamówienia i zawartych w PFU rozwiązań.

Z poważaniem

Wójt Gminy Brojce