

Tabela robót ziemnych										
DG 332076P ul. Magazynowa									Tabela 2.1	
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIA		OBJĘTOŚCI			ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR OBJ,		SUMA	
	WYKOP	NASYP	ODL,	WYKOP	NASYP		WYKOP	NASYP	+	-
km	m ²	m ²	m	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
RONDO									0,00	0,00
0+020,00	2,70	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0+030,00	2,70	9,00	10,00	27,00	90,00	27,00	0,00	-63,00		-63,00
0+044,00	3,30	6,30	14,00	42,00	107,10	42,00	0,00	-65,10		-128,10
0+063,00	5,00	20,90	19,00	78,85	258,40	78,85	0,00	-179,55		-307,65
0+075,00	5,60	2,70	12,00	63,60	141,60	63,60	0,00	-78,00		-385,65
0+103,00	5,30	1,20	28,00	152,60	54,60	54,60	98,00	0,00	-287,65	
0+104,00	5,30	1,20	1,00	5,30	1,20	1,20	4,10	0,00	-283,55	
SUMA				369,35	652,90	267,25	102,10	-385,65		

KM	WYK	NAS
RONDO		
20	2,70	9,00
30	2,70	9,00
44	3,30	6,30
63	5,00	20,90
75	5,60	2,70
103	5,30	1,20
104	5,30	1,20

		WYKOP	NASYP
+10%	SUMA	406,29	718,19