

Tabela robót ziemnych										
DG 332003 ul. Radiowa 1									Tabela 2.1	
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIA		OBJĘTOŚCI			ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR OBJ.		SUMA	
	WYKOP	NASYP	ODL.	WYKOP	NASYP		WYKOP	NASYP	+	-
km	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
0+000,00	4,90	2,40	15,00	83,25	43,50	43,50	39,75	0,00	0,00	0,00
0+015,00	6,20	3,40							39,75	
0+023,00	7,20	4,20	8,00	53,60	30,40	30,40	23,20	0,00	62,95	
0+047,05	9,10	2,90	24,05	196,01	85,38	85,38	110,63	0,00	173,58	
0+074,15	9,10	2,90	27,10	246,61	78,59	78,59	168,02	0,00	341,60	
RONDO										
0+118,00	9,30	3,00	17,00	158,10	51,00	51,00	107,10	0,00	448,70	
0+135,00	9,30	3,00	30,00	223,50	106,50	106,50	117,00	0,00	565,70	
0+165,00	5,60	4,10	30,00	151,50	96,00	96,00	55,50	0,00	621,20	
0+195,00	4,50	2,30	8,51	38,30	19,57	19,57	18,72	0,00	639,92	
0+203,51	4,50	2,30	SUMA	1150,86	510,94	510,94	639,92	0,00		

KM	WYK	NAS
0	4,90	2,40
15	6,20	3,40
23	7,20	4,20
47,05	9,10	2,90
74,15	9,10	2,90
118	9,30	3,00
135	9,30	3,00
165	5,60	4,10
195	4,50	2,30
203,51	4,50	2,30

		WYKOP	NASYP
+10%	SUMA	1265,95	562,03