

Tabela robót ziemnych										
DG 332077P ul. Składowa									Tabela 2.1	
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIA		OBJĘTOŚCI			ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR OBJ,		SUMA	
	WYKOP	NASYP	ODL,	WYKOP	NASYP		WYKOP	NASYP	+	-
km	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	m	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>
<b>RONDO</b>									0,00	0,00
0+020,00	1,50	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
0+032,00	1,50	7,30	12,00	18,00	87,60	18,00	0,00	-69,60		-69,60
0+050,00	3,50	5,80	18,00	45,00	117,90	45,00	0,00	-72,90		-142,50
0+083,00	6,90	3,40	33,00	171,60	151,80	151,80	19,80	0,00	-122,70	
0+110,00	6,00	1,90	27,00	174,15	71,55	71,55	102,60	0,00	-20,10	
0+112,00	6,00	1,90	2,00	12,00	3,80	3,80	8,20	0,00	-11,90	
<b>SUMA</b>				<b>420,75</b>	<b>432,65</b>	<b>290,15</b>	<b>130,60</b>	<b>-142,50</b>		

KM	WYK	NAS
RONDO		
20	1,50	7,30
32	1,50	7,30
50	3,50	5,80
83	6,90	3,40
110	6,00	1,90
112	6,00	1,90

		WYKOP	NASYP
<b>+10%</b>	<b>SUMA</b>	<b>462,83</b>	<b>475,92</b>