


SCHEMAT UKŁADU POSTUMENTÓW



ELEWACJE- POSTUMENT 2

Krawędzie szkła fazowane, faza 2 mm

UWAGA:  
poziom podłogi w postumentach +0,15 od poz. podłogi projektowanej  
poziom podłogi w mównicy +0,15 od poz. podłogi projektowanej  
poziom blatu w postumentach +0,95 od poz. podłogi projektowanej  
poziom poziom blatu w mównicy +1,15 od poz. podłogi projektowanej

Przyjęte rozwiązania wykonawcze oraz kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej.

Szkoło w meblu oklejone folią, klasa min. B s2 d0.  
Cała powierzchnia szkła od strony **WNĘTRZA** mebla oklejona **FOLIĄ BIAŁĄ OPAL**, przepuszczalność światła 35%, gr min. 50 µm, powierzchnia podatna do mycia środkami chemicznymi takimi jak płyn do mycia szyb.  
Cała powierzchnia szkła od strony **ZEWNĘTRZA** mebla oklejone **TRANSPARENTNĄ FOLIĄ POMARAŃCZOWĄ, KOLOR ZBLIŻONY DO RAL 2000**, gr min.80 µm, powierzchnia podatna do mycia środkami chemicznymi takimi jak płyn do mycia szyb.

UWAGA: Należy stosować kółka meblowe przeznaczone do parkietu (gumowe/kauczukowe). Kółka z możliwością blokady, mocowane do stalowej konstrukcji.			
<b>55</b> ARCHITEKCI	NAZWA:	Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki okiennej i balkonowej, oraz instalacjami; klimatyzacji, elektryczną.	NR RYSUNKU: A_26
	LOKALIZACJA:	ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz	
	INWESTOR:	Powiat Nowosądecki	Data: październik 2020
	PROJEKT:	WYKONAWCZY	
	RYSEK:	POSTUMENT 2- ELEWACJE	Skala: 1:10
	PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012	
55ARCHITEKCI ul. Kołosa 8 34-600 Innowata 55architekci@gmail.com tel. 888 225	SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Anna Szewczyk - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012	
	ZESPÓŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Świątek mgr inż. arch. Anna Szewczyk-Świątek mgr inż. arch. Magdalena Caban	