



PRZEKRÓJ 1-1



Gruz należy pozostawić w ilości niezbędnej dla równomiernego ułożenia desek, nadmiar pomiędzy rytmem desek / legarów należy usunąć.

Warstwy podłogi wykonać w zgodzie z zapisami ekspertyzy stanu technicznego oraz w uzgodnieniu z Projektantem i Inwestorem.

**UWAGA:** płyty OSB układane naprzemiennie z mijaniem się krawędzi, skręcane ze sobą. (nie pozostawiać pól bez wzajemnego mocowania większych niż 50x50cm)

- przegrody budowlane istniejące
- przegrody budowlane istniejące- do wyburzenia
- przegrody budowlane/zabudowa- projektowane

**UWAGI:** Wszystkie wymiary sprawdzić na etapie wykonawstwa, w razie różnic każdorazowo kontaktować się z jednostką projektowania. Elementy instalacji przyjąć wg. projektu branż sanitarnej i elektrycznej. Wszystkie rysunki rozpatrywać łącznie z opisem /rysunkami branżowymi.



Sufity wg Ark. A_09		
Nowoprojektowaną podłogę w sali należy wypoziomować, w przypadku różnic wobec założeń dokumentacji projektowej, kontaktować się z Jednostką Projektowania.		
Projektowany poziom podłogi w pomieszczeniu +4 cm względem podłogi istniejącej.		
UWAGA: Wykonać demontaż istniejących warstw podłogowych w pomieszczeniu zgodnie ze szczegółem/opisem na arkuszu. Projektowana podłoga wg detalu.		
Wszystkie przewody instalacji klimatyzacyjnej prowadzone w przestrzeni zabudowy gk. Elementy widoczne np. klapy rewizyjne w kolorze identycznym jak sąsiadujące elementy (sufity, ściany, podłogi)		
<b>Kolorystykę wszystkich elementów należy ostatecznie uzgodnić z Projektantem branży architektonicznej.</b>		
Należy zapewnić wymagane przepisami odległości, szerokości przejść, powierzchnie manewrowe etc.		
NAZWA:	Remont Sali Obrad Powiatu Nowosądeckiego wraz z wymianą stolarki okiennej i balkonowej, oraz instalacjami: klimatyzacji, elektryczną.	NR RYSUNKU: <b>A_02</b>
LOKALIZACJA:	ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz	
INWESTOR:	Powiat Nowosądecki	Data:
PROJEKT:	WYKONAWCZY	
RYSUNEK:	PRZEKRÓJ 1-1	październik 2020
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Świątek nr upr. 146/SWOKK/2012	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Anna Szewczyk - Świątek nr upr. MPOIA/017/2012	Skala:
ZESPÓŁ:	mgr inż. arch. Wojciech Świątek mgr inż. arch. Anna Szewczyk-Świątek mgr inż. arch. Magdalena Caban	
		<b>1:50</b>