

Kraków, dn. 07.09.2023 r.

L.dz.DZP-291-3728-974.1/2023

Do
Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. „**Budowa Uniwersyteckiego Ośrodka Animaloterapii w Rzęsce przy ul. Krakowskiej 11 w Krakowie, działka nr 469/39 obręb 0018 Rzęska**”, nr zamówienia: **DZP-291-3728/2023**

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przekazuje kolejną część pytań/wniosków w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia wraz z odpowiedziami. Treść pozostałych pytań/wniosków wraz z odpowiedziami zamawiający udostępni w późniejszym terminie.

Lp.	Pytanie/wniosek wykonawcy	Odpowiedź zamawiającego
1	Przedmiar roboty budowlane poz. 104 – „Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami G-K gr. 12,5 mm na rusztach metalowych z wypełnieniem wełną mineralną” w ilości 245,50 m ² . Prosimy o sprecyzowanie i wskazanie na rysunkach dokumentacji projektowej gdzie należy wykonać omawianą obudowę z płyt G-K. Brak informacji w projekcie. W innym przypadku proszę o potwierdzenie, że pozycja 104 została wstawiona omyłkowo i nie należy zawierać jej w wycenie.	Chodzi o obudowy kanałów wentylacyjnych.
2	W dokumentacji konstrukcyjnej załączono błędnie rys. K16 i K17 dotyczący dźwigarów brak rysunku płatwi.	Rysunki K16 i K17 są poprawne. Płatwie przedstawiono na rys. K-15.
3	Wnosimy o wyjaśnienie i dokładny opis systemu asekuracji dachu oraz łąw dachowych zaznaczone na rzucie i przekroju - brak w opisie i przedmiarach.	W projekcie nie przewidziano łąw kominiarskich. Należy dostarczyć linowy system asekuracyjny zgodny częściowo opisową PW branży architektonicznej pkt 19.
4	Proszę o wyjaśnienie braku zaprojektowanych barier śniegołapowych.	Nie przewiduje się montażu śniegołapów.
5	Przedmiar Poz. 10 słupy - brak dodatku za wysokość	Należy przyjąć w wycenie.
6	Przedmiar - Brak rusztowań do wykonania słupów i ścian.	W ofercie należy przewidzieć niezbędne rusztowania.
7	Brak w katalogach w poz. 58, 68 nakładów na zacieranie, utwardzenie i żłobkowanie betonu.	Należy przyjąć nakłady zgodnie z dokumentacją.
8	W poz. 95 zaniżony przedmiar o około 130 m ²	Należy skorygować w wycenie.
9	W poz. 96, 98 nieodpowiedni opis do projektowanych rynien i rur spustowych kwadratowych.	Należy zastosować rynny i rury spustowe prostokątne, zgodnie z Opisem PW pkt. 20
10	Brak nakładów na rusztowania do poz. 100 - tynki ścian.	W ofercie należy przewidzieć niezbędne rusztowania.
11	Poz. 109 brak nakładów na dzierżawę rusztowań.	W ofercie należy przewidzieć niezbędne rusztowania. Sposób pozyskania rusztowania (rusztowanie własne czy dzierżawione) pozostaje w gestii Wykonawcy.
12	Poz. 116 - brak nakładów na ruszt systemowy pod okładziny (jak w opisie do projektu)	Należy przyjąć w wycenie.
13	Poz. 18 - brak w przedmiarach na izolacje ścian w osi B izolacji stóp fundamentowych.	Należy przyjąć w wycenie.

14	Brak nakładów na uszczelnienie połączeń ścian z dachem (rys 04 Konstrukcja) w tym ścian oddzielenia pożarowego.	Należy przyjąć w wycenie.
15	Poz. 11 - nie doszacowana ilość	Należy skorygować w wycenie.
16	Brak nakładów na okładanie słupów cegłą klinkierową wg. opisu pkt. 17	Należy przyjąć w wycenie.
17	Brak poz. i nakładów na system linowy w kalenicy dachu.	Należy przyjąć w wycenie.
18	Brak nakładów na parapety aluminiowe.	Należy przyjąć w wycenie.
19	Brak nakładów na wyposażenie w gaśnice - 25 jednostek	Należy przyjąć w wycenie.
20	(...) proszę o wyjaśnienie czy pielęgnacja zieleni jest po stronie Oferenta, jeżeli tak to w jaki okresie czasowym i jakie czynności są objęte pielęgnacją.	Pielęgnacja zieleni jest po stronie wykonawcy do czasu uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie i obejmuje prace konieczne do wykonania dla danego gatunku roślin w danym okresie.
21	Przedmiar roboty budowlane poz. 184 – słup telefoniczny h=7m, jest pozycją o zerowej ilości. Prosimy o sprecyzowanie czy pozycja ta wchodzi w zakres zamówienia. Jeżeli tak to proszę o podanie ilości przedmiarowych dla tej pozycji.	Zgodnie z projektem branży teletechnicznej proszę przyjąć 1 szt.
22	Projekt zagospodarowania terenu – opis techniczny pkt. 9 zakłada również wykonanie pod roślinami ozdobnymi zabezpieczenia przed przerastaniem trawy i chwastów za pomocą mulczu sosnowego. Prosimy o określenie powierzchni terenu, która podlega zabezpieczeniu korą sosnową oraz o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje.	Powierzchnia nasadzeń roślin ozdobnych wynosi 100 m ² .
23	Przedmiar Poz. 16 - Zbrojenie nie doszacowane . Ilość stali wg rys K06 jest 12,394 t a przyjęto do przedmiaru K06 1,915 t.	Należy przyjąć 53,140 t zbrojenia.
24	Poz. 49 - Izolacja membranami w opisie przekroju P4 - 2xfolia 0,3mm	Należy przyjąć wg przekroju: 2xfolia 0,3mm.
25	Zgodnie z opisem technicznym c.o. dobrano 2 wysokotemperaturowe pompy ciepła 11kW. Na projekcie oraz w przedmiarze są natomiast 3 pompy. Proszę o informację, która ilość jest prawidłowa.	Dobrano 3 pompy wg rysunku rzutu oraz schematu.
26	Poz. 57, Poz. 66 Przedmiaru robót budowlanych brak krotności x 2 dla izolacji z folii PE.	Należy przyjąć w wycenie.
27	Brak nakładów na impregnację posadzek betonowych poz. 68 .	Należy przyjąć w wycenie.
28	W pozycji 184 przedmiaru budowlanego "słup telefoniczny h=7 m brak podanej ilości. Prosimy o określenie ilości do wyceny.	Zgodnie z projektem branży teletechnicznej proszę przyjąć 1 szt.
29	Prosimy o potwierdzenie, że materiały eksploatacyjne użyte przez Wykonawcę w czasie wykonywania nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych urządzeń, dostarcza Zamawiający.	Zamawiający ponosił będzie koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych, których konieczność wymiany wynika z ich naturalnego zużycia.



30	Czy Zamawiający dopuszcza dla boksów dla koni następujący okres gwarancji: 60 miesięcy gwarancji na produkty stalowe, 24 miesiące - powłoka ocynkowana, 25 lat – deski?	Wykonawca zobowiązany jest udzielić zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na przedmiot umowy, zgodny z wymaganiami SWZ. Wykonawca nie może udzielić różnych okresów gwarancji dla różnych materiałów. Okres udzielonej przez wykonawcę gwarancji powinien być jeden.
----	---	---

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zastępca Kancelarza

mgr inż. Artur Szymach