

Lp.	Nazwa	ilość	j.m.
1	BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-JEZDNYCH		
1.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.666 warstwa profilująco-odsączająca pospółka żwirowa fr 0,075-63mm śr ~10cm	504,000	m2
2.	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	12,250	m3
3.	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m założono dodatek w ilości 20%	2,450	m3
4.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	245,000	m
5.	Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 20m założono dodatek w ilości 20%	49,000	m
6.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 1.133	480,000	m2
7.	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm Krotność = 0.375 kruszywo fr 2-4mm	480,000	m2
8.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe	480,000	m2