

## Przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa placu utwardzonego przy budynku pałacu w m. Gostyń gm. Świerzno
Rodzaj robót	drogowe
Branża	drogowa
Lokalizacja	dz. nr 236/2 obr. Gostyń
Inwestor	Gmina Świerzno
Biuro kosztorysowe	B&B Projekt Tomasz Bielecki

## Tabela przedmiaru robót

Przebudowa placu utwardzonego przy budynku pałacu w m. Gostyń gm. Świerzno

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>ROBOTY ZIEMNE , PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	KNR AT-03 0101/01		Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość do 5cm	m	20
2	KNR 2-31 0801/03		Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubości 12cm - z wywozem i utylizacją gruzu		
			187,90	m2	187,9
				razem	m2 187,9
3	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	187,9
<b>PODBUDOWA</b>					
4	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	187,9
5	KNNR 6 0106/02		Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	187,9
6	KNNR 6 0113/02		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	187,9
<b>NAWIERZCHNIA</b>					
7	KNR 2-31 0407/02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem - analogia montaż obrzeży typu EKOBORD	m	40
8	KNR 2-25 0407/02		Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt wielootworowych - analogia	m2	187,9
9	KNR 2-25 0407/03		Budowa nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0m2 ANALOGIA NAWIERZCHNIA Z EKOKRATY WYPEŁNIONEJ KRUSZYWEM 8/16mm KOLORU SZAREGO GR WARSTWY 5 CM		
			187,9	m2	187,9
				razem	m2 187,9
<b>TEREN ZIELONY WZDŁUŻ NAWIERZCHNI Z PŁYT</b>					
10	KNNR 1 0507/01		Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm		
			3,5	m2	3,5
				razem	m2 3,5