

Remont drogi gminnej dz. nr 128 Kujawka

Kujawka od km 0+000,00 do km 0+803,40

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	SST	Wyszczególnienie robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. Roboty przygotowawcze.				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym. (km 0+000,00 do km 0+803,43)	km	0,803		
2	D-01.02.02	Ścinanie poboczy z wywozem urobku (803,4x0,5x2)	m ²	803,40		
		II. Podbudowa.				
3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z formowaniem półek pod pobocza. (803,40 x 3,8)	m ²	3 052,92		
4	D-04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. (803,40 x 3,8)	m ²	3 052,92		
5	D-04.04.02	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. (803,40 x 3,8)	m ²	3 052,92		
		III. NAWIERZCHNIA				
6	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej, ulepszonej. (803,40 x 3,7)	m ²	2 972,58		
7	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m ² . (803,40 x 3,7)	m ²	2 972,58		
8	D-05.03.05b	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC 11W w ilości 75kg/m ² (3cm) (2972,57 x0,075)	t	222,94		
9	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S (803,40 x 3,5)	m ²	2 811,90		
		IV. Zjazdy				
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – na zjazdach indywidualnych i publicznych.	m ²	66,00		
11	D-04.04.02	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości warstwy po zagęszczeniu 20cm – na zjazdach indywidualnych.	m ²	66,00		
		VII. Roboty uzupełniające.				
12	D-06.01.07	Wyrównanie poboczy przy krawędzi jezdni warstwą tłucznia kamiennego grubości 14 cm.	m ²	803,40		
13	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50mm	szt	4,00		
14	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, tabliczki. Folia odblaskowa typ 2	m ²	0,30		
15	D-07.02.01	Montaż tablic znaków drogowych, trójkątnych o boku 75cm, okrągłe o średnicy 60cm. Folia odblaskowa typ 1	szt	5,00		
16	D-01.01.01	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.	szt	1,00		
		Razem netto				
		Podatek VAT 23%				
		Razem brutto				