

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO SPORZĄDZENIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

Inwestycja: "Remont drogi gminnej dz. Nr 128 Kujawka"

Obiekt: Droga gminna dz. Nr 128 Kujawka od km 0+000 do km 0+803,40 długości 803,40 mb

Rodzaj robót: Roboty drogowe

Kod CPV: CPV 45233000-9

1. Kosztorys Inwestorski sporządzono w oparciu o wytyczne zawarte w:

- a) Ustawa z dnia 29.01.2014r. Prawo zamówień publicznych, art 33.1 i art 33.3 (Dz.U. Nr 19 z 2004r poz 177)
- b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389)
- c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

2. Przy ustalaniu cen zastosowano:

- a) ceny jednostkowe robót, poziom cen średni wg Zestawu biuletynów cen robót scalonych BCD IV kwartał 2021r. Wydane przez OWEOB PROMOCJA Sp. z o.o. Warszawa

3. Charakterystyka obiektu

Tematem opracowania jest remont drogi gminnej dz. nr 128 Kujawka od km 0+000 do km 0+803,40 długości 803,40 mb

Projekt zakłada wykonanie następujących robót:

1. Konstrukcja jezdni.

- a. warstwa ścieralna z AC8S o grubości 3 cm,
- b. warstwa wyrównawcza AC11W 75kg/m²,
- c. wykonanie podbudowy – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 grubości 23 cm
- d. istniejąca nawierzchnia sprofilowana i zagęszczona

2. Konstrukcja zjazdów.

- a. nawierzchnia z tłucznia - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 grubości 20 cm,
- b. istniejąca nawierzchnia sprofilowana i zagęszczona

3. Konstrukcja poboczy

- a. wyrównanie poboczy z tłucznia - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31.5 grubości 14 cm,
- b. istniejąca nawierzchnia sprofilowana i zagęszczona

4. Roboty uzupełniające

- a. montaż znaków pionowych

4. Dane o dokumentacji:

Projekt budowlany "Remont drogi gminnej dz. Nr 128 Kujawka"

KOSZTORYS INWESTORSKI

Inwestycja: "Remont drogi gminnej dz. Nr 128 Kujawka"

Obiekt: Droga gminna dz. Nr 128 Kujawka od km 0+000 do km 0+803,40 długości 803,40 mb

Rodzaj robót: Roboty drogowe

Kod CPV: CPV 45233000-9

Data: 30.11.2021

Opracował:

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja: "Remont drogi gminnej dz. Nr 128 Kujawka"

Obiekt: Droga gminna dz. Nr 128 Kujawka od km 0+000 do km 0+803,40 długości 803,40 mb

Rodzaj robót: Roboty drogowe

Kod CPV: CPV 45233000-9

Data:

Opracował:

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja: "Remont drogi gminnej dz. Nr 128 Kujawka"

Obiekt: Droga gminna dz. Nr 128 Kujawka od km 0+000 do km 0+803,40 długości 803,40 mb

Rodzaj robót: Roboty drogowe

Kod CPV: CPV 45233000-9

Data: 30.11.2021

Opracował: