

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR:</b>					
1		<b>Łazienki - 2.20, 2.23, 2.28, 2.30</b>			
1.1		<b>Demontaże</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m2		
		2,2 * 2,32 + 2,09 * 1,84 * 2 + 2,05 * 2,82	m2	18,576	
				RAZEM	<b>18,576</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0819-15 analogia	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ceramicznych	m2		
		(2,2 * 2 + 2,32 * 2 + 2,09 * 4 + 1,84 * 4 + 2,05 * 2 + 2,82 * 2) * 3	m2	103,500	
				RAZEM	<b>103,500</b>
3 d.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
4 d.1.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i prysznicowej	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
5 d.1.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	<b>5,000</b>
6 d.1.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
7 d.1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
8 d.1.1	KNP 06 0211- 03.01	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	<b>4,000</b>
9 d.1.1	KNR-W 4-02 0521-06	Demontaż grzejnika stalowego z rur gładkich o śr. 65 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	<b>8,000</b>
1.2		<b>Roboty budowlane</b>			
10 d.1.2	KNR AT-44 0301-02	Montaż nadproża - strunobetonowe KONBET 72x115 mm	m belki		
		1,2 * 4	m belki	4,800	
				RAZEM	<b>4,800</b>
11 d.1.2	KNR AT-26 0101-04 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża - po demontażach pytek	m2		
		poz.1 + poz.2	m2	122,076	
				RAZEM	<b>122,076</b>
12 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - zagruntowanie posadzki pod klejenie gresu	m2		
		poz.1	m2	18,576	
				RAZEM	<b>18,576</b>
13 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.2	m2	103,500	
				RAZEM	<b>103,500</b>

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
		poz.1	m2	18,576	
				RAZEM	18,576
15 d.1.2	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie (prysznic, umywalka)	m2		
		(1 * 1,5 + 2 * 2) * 4	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
16 d.1.2	KNR AT-23 0206-07 analogia	Okładziny podłogowe z płytek gresowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m2		
		poz.1	m2	18,576	
				RAZEM	18,576
17 d.1.2	KNR AT-22 0204-05 analiz. ind.	Okładziny ścienne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej na pełną wysokość ściany	m2		
		poz.2	m2	103,500	
				RAZEM	103,500
18 d.1.2	KNR-W 2-02 1027-02	Montaż kompletnych drzwi do łazienki z ościeżnicą - z zakupem drzwi i ościeżnicy.	m2		
		2 * 4	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
19 d.1.2	KNR AT-26 0101-04 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża pod malowanie - sufit	m2		
		poz.1	m2	18,576	
				RAZEM	18,576
20 d.1.2	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - sufitów z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.1	m2	18,576	
				RAZEM	18,576
<b>1.3</b>		<b>Biały montaż + wyposażenie</b>			
21 d.1.3	KNR 2-17 0140-01 z.o.3.3. 9903 analogia	Wentylator wyciągowy o śr przyłącza 125 mm z czujnikiem wilgotności	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.1.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0102-01 analogia	Montaż stelażu pod miskę ustępową	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
23 d.1.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Miska ustępowa lejowa, wisząca, prostokątna, bez wewnętrznego kołnierza z deską sedesową twardą z tworzywa Duroplast, wolnoopadającą, antybakteryjną, zawiasy metalowe wypinane Click2Clean.	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.1.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0202-01 analogia	Przycisk spłukujący stal nierdzewna	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
25 d.1.3	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.3	KNR 0-35 0123-03	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, prostokątne, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.1.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0201-02	Baterie umywalkowe - pneumatyczna bez mieszacza	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
28 d.1.3	KNR 0-31 0111-03 analogia	Bateria prysznicowa natynkowa	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
29 d.1.3	kalk. własna	Zakup i montaż wieszaków (3szt. na łazienkę) oraz uchwyty na papier (1szt. na łazienkę)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
30 d.1.3	KNR 2-25 0627-03 kalk. własna	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych L1	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
31 d.1.3	KNR 2-25 0627-03 kalk. własna	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych L2	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>2</b>		<b>Pokoje + korytarze - 2.17, 2.18, 2.19, 2.21, 2.22, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.29, 2.31</b>			
<b>2.1</b>		<b>Demontaże</b>			
32 d.2.1	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		13,91 + 14,64 + 3,78 + 15,82 + 13,21 + 3,38 + 12,99 + 15,13 + 3,34 + 26,63 + 6,42	m2	129,250	
				RAZEM	129,250
33 d.2.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
<b>2.2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
34 d.2.2	KNR AT-44 0301-02	Montaż nadproża - strunobetonowe KONBET 72x115 mm	m belki		
		15 * 1,2	m belki	18,000	
				RAZEM	18,000
35 d.2.2	KNR AT-31 0505-03 analogia	Naprawa tynku mozaikowego (przyjęto wykonanie ok 2m2 tynku mozaikowego, są to drobne uzupełnienia na całej powierzchni istniejącego tynku)	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.2.2	KNR-W 2-02 1027-02	Montaż kompletnych drzwi do pomieszczeń z ościeżnicą - z zakupem drzwi i ościeżnicy.	m2		
		2 * 11	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
37 d.2.2	KNR AT-26 0101-04 analogia	Przygotowanie i naprawa podłoża pod malowanie - sufit	m2		
		poz.32	m2	129,250	
				RAZEM	129,250
38 d.2.2	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni sufitów wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.32	m2	129,250	

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	<b>129,250</b>
39 d.2.2	KNR 4-01 0713-01 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie	m2		
		$(3,81 * 2 + 4,17 * 2 + 6,13 * 8 + 3 * 2 + 2,82 * 2 + 3,21 * 2 + 4,17 * 4 + 3,83 * 2 + 3,2 * 2 + 3,86 * 2) * 3 + (2,46 * 2 + 2,82 * 2 + 1,62 * 2 + 2 * 6 + 1,69 * 2 + 1,72 * 2) * 1,5$	m2	413,490	
				RAZEM	<b>413,490</b>
40 d.2.2	KNR 4-01 0726-01 analogia	Naprawa do rys masą o polimerowej formule z dodatkiem włókna szklanego ACRYL- PUTZ FX23 FLEX	m2		
		poz.39 * 0,1	m2	41,349	
				RAZEM	<b>41,349</b>
41 d.2.2	KNR K-04 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni ścian wewnętrznych z jednokrotnym gruntowaniem	m2		
		poz.39	m2	413,490	
				RAZEM	<b>413,490</b>
42 d.2.2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 Krotność = 2	m2		
		poz.32	m2	129,250	
				RAZEM	<b>129,250</b>
43 d.2.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych click	m2		
		poz.32	m2	129,250	
				RAZEM	<b>129,250</b>
<b>3</b>		<b>Odpady</b>			
44 d.3	KNR 4-04 1105-01 1105 -02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 30 km	m3		
		12	m3	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>