

## Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej nr inw. 220/364 w leśnictwie Bratkowice
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	PGL LP Nadleśnictwo Głogów, ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski

Biuro Inżynierii Drogowej  
*Wojciech Radwański*  
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, p. II  
NIP 6871635288 REGON 180523712

## Tabela przedmiaru robót

Remont drogi leśnej nr inw. 220/364 w leśnictwie Bratkowice

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. Oczyszczenie rowu z namułu i remonty przepustów</b>		
1	KNR 2-31 1403/06	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp	m	100
			<i>Remont przepustu betonowego</i>		
2	KNR 2-31 0804/03	D 01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm		
			1+230 6	m2	6
			razem	m2	6
3	KNR 2-01 0208/01	D 02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m3 z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,50km		
			wykop pod ławę 6*0,3*0,6	m3	1,08
			wykop pod przepust 6*1	m3	6
			razem	m3	7,08
4	KNR 2-31 0816/01	D 01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm		
			1+230 6	m	6
			razem	m	6
5	KNR 2-31 0605/01	D-03.01.03a	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami		
			1+230 6*0,3*0,6	m3	1,08
			razem	m3	1,08
6	KNR 2-33 0601/01	D-03.01.03a	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych o średnicy 40cm HDPE - Analogia		
			1+230 6	m	6
			razem	m	6
7	KNR 2-31 0114/05	D-04.04.02a	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego (tłucznia sortowanego (31.5-63) o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	6
8	KNR 2-31 0114/07	D-04.04.02b	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	6
9	KNR 2-31 0114/08	D-04.04.02b	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 2cm)	m2	6
10		D-03.01.03a	Zasyпка piaskowa rur przepustów 6*0,8	m3	4,8
			razem	m3	4,8
11	KNR 2-31 0816/05	D 01.02.04	Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów z kamienia łamanego		
			1+230 1,2*2*0,2	m3	0,48
			razem	m3	0,48
12	KNR 2-01 0512/04	D-06.01.01	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z pospółki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawą cementową		
			1+230 1,2*2	m2	2,4
			razem	m2	2,4
			<b>2. Remont całej szerokości jezdni profilowanie i uzupełnienie ubytków i wykonanie nowej nawierzchni.</b>		
13	KNR 2-31 1402/05	D 06.03.01	Naprawy poboczy wykonywane mechanicznie - ścinanie darniny lub gruntu o grubości 10cm z odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość do 1km		
			0+960 - 1+020 60	m2	60
			1+180 - 1+300 120	m2	120
			1+400 - 1+430 30	m2	30
			1+700 - 1+730 30	m2	30
			razem	m2	240
14	KNR 2-31 1004/04	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej		
			0+960 - 1+020 60*4,5	m2	270
			1+180 - 1+300 120*4,5	m2	540
			1+400 - 1+430 30*4,5	m2	135

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi leśnej nr inw. 220/364 w leśnictwie Bratkowice

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1+700 - 1+730 30*4,5	m2	135
			razem	m2	1 080
15	KNR 2-31 0103/04	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV.		
			0+960 - 1+020 60*4,5	m2	270
			1+180 - 1+300 120*4,5	m2	540
			1+400 - 1+430 30*4,5	m2	135
			1+700 - 1+730 30*4,5	m2	135
			razem	m2	1 080
16	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm śr. 10cm		
			0+960 - 1+020 60*4,5*0,1	m3	27
			1+180 - 1+300 120*4,5*0,1	m3	54
			1+400 - 1+430 30*4,5*0,1	m3	13,5
			1+700 - 1+730 30*4,5*0,1	m3	13,5
			razem	m3	108
17	KNR 2-31 0204/05	D 05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm		
			0+960 - 1+020 60*4,5	m2	270
			1+180 - 1+300 120*4,5	m2	540
			1+400 - 1+430 30*4,5	m2	135
			1+700 - 1+730 30*4,5	m2	135
			razem	m2	1 080
18	KNR 2-31 0204/06	D 05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 3cm		
			0+960 - 1+020 60*4,5	m2	270
			1+180 - 1+300 120*4,5	m2	540
			1+400 - 1+430 30*4,5	m2	135
			1+700 - 1+730 30*4,5	m2	135
			razem	m2	1 080
			<b>3. Remont cząstkowy</b>		
			<i>Przygotowanie podłoża</i>		
19	KNR 2-31 0804/01	D 01.02.04	Rozebranie ręczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm - nadanie regularnego kształtu (10% powierzchni wyboi)	m2	79
20	KNR 2-31 1004/04	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej	m2	790
21	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm (wyboje 10 - 20 cm)	m3	7,9
			<i>Nawierzchnia</i>		
22	KNR 2-31 0204/05	D 05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	790
23	KNR 2-31 0204/06	D 05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu dla 3cm	m2	790
			<b>4. Profilowanie skarp</b>		
24	KNR 2-01 0506/02	D 02.03.01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii IV	m2	100

## Spis działów przedmiaru robót

Remont drogi leśnej nr inw. 220/364 w leśnictwie Bratkowice

Nr	Opis
	1. Oczyszczenie rowu z namułu i remonty przepustów
	2. Remont całej szerokości jezdni profilowanie i uzupełnienie ubytków i wykonanie nowej nawierzchni.
	3. Remont cząstkowy
	4. Profilowanie skarp