

## Przedmiar robót

Obiekt	„Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 1204R relacji Majdan Królewski - Raniżów - Głogów Młp. (działka drogowa nr ew.: 400 w miejscowości Przewrotne) na działkę o numerze ew.: 404/1 w miejscowości Przewrotne, gm. Głogów Młp.”
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	PGL LP Nadlesnictwo Głogów, ul. Fabryczna 57, 36-060 Głogów Małopolski

Biuro Inżynierii Drogowej  
*Wojciech Radwański*  
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, p. II  
NIP 6871635288 REGON 180523712

Tabela przedmiaru robót

„Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 1204R relacji Majdan Królewski - Raniszów - Głogów Młp. (działka drogowa nr ew.: 400 w miejscowości Przewrotne) na działkę o numerze ew.: 404/1 w miejscowości Przewrotne, gm. Głogów Młp.”

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 0119/03	D 01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie zjazdu	km	0,1
2			Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień.	kpl.	1
3			Oznakowanie pasa drogowego na czas prowadzenia robót.	kpl.	1
4			Nadzór gestora kable teletechniczne.	kpl.	1
5	KNR 2-31 1403/04	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp	m	10
6	KNR 2-01 0125/02	D 02.01.01	Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnią grubości do 15cm	m2	10
7	KNR 2-31 0804/03	D 01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm  istniejące pobocza 11*0,75 istniejący zjazd 27	m2 m2 razem	8,25 27 35,25
8	KNR 2-31 0802/07	D 01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm  istniejące pobocza 11*0,75 istniejący zjazd 27	m2 m2 razem	8,25 27 35,25
2. Roboty Ziemne					
9	KNR 2-01 0206/01	D 02.01.01	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km  wykop pod fundament przepustu 11*1,3 wykop pod nawierzchnię zjazdu 15*0,3	m3 m3 razem	14,3 4,5 18,8
10	KNR 2-01 0301/02	D 02.01.01	Ręczne roboty ziemne w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km (przy zbliżeniu do kabli teletechnicznych)  11*0,6	m3 razem	6,6 6,6
3. Przepust					
11	KNR 2-31 0605/01	D 06.02.01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami  0,4*9	m3 razem	3,6 3,6
12	KNR 2-31 0605/06	D 03.01.01a	Rury betonowe o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	m	9
13	KNR 2-31 0605/01	D 03.01.01a	Żwirowo piaskowa zasypka rur przepustu  0,95*9	m3 razem	8,55 8,55
14	KNR 2-31 0605/03	D 03.01.01a	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm przepustów rurowych pod zjazdami	ścianka	2
4. Warstwy nawierzchni					
15	KNR 2-31 0101/01	D 04.01.01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	50
16	KNR 2-31 0103/04	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	50
17	KNR 2-31 0104/05	D 04.02.01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	50
18	KNR 2-31 0104/05	D 04.02.01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	50

Tabela przedmiaru robót

„Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 1204R relacji Majdan Królewski - Ranizów - Głogów Młp. (działka drogowa nr ew.: 400 w miejscowości Przewrotne) na działkę o numerze ew.: 404/1 w miejscowości Przewrotne, gm. Głogów Młp.”

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 2-31 0104/05	D 04.02.01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	50
20	KNR 2-31 0114/05	D 04.04.02b	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm		
			zjazd 31	m2	31
			pobocza 8,5+6,5	m2	15
			razem	m2	46
21	KNR 2-31 0114/06	D 04.04.02b	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm dla 5cm		
			zjazd 31	m2	31
			pobocza 8,5+6,5	m2	15
			razem	m2	46
22	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem		
			zjazd 30,5	m2	30,5
			pobocza 8,25+6,25	m2	14,5
			razem	m2	45
23	KNR 2-31 0311/01	D 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm		
			zjazd 30,5	m2	30,5
			pobocza 8,25+6,25	m2	14,5
			razem	m2	45
24	KNR 2-31 0311/02	D 05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu - dla 4cm		
			zjazd 30,5	m2	30,5
			pobocza 8,25+6,25	m2	14,5
			razem	m2	45
25	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem		
			zjazd 30	m2	30
			pobocza 8+6	m2	14
			razem	m2	44
26	KNR 2-31 0311/05	D 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm		
			zjazd 30	m2	30
			pobocza 8+6	m2	14
			razem	m2	44
27	KNR 2-31 0311/06	D 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu dla 1cm		
			zjazd 30	m2	30
			pobocza 8+6	m2	14
			razem	m2	44
28	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm wyrównie pomiędzy zjazdem a istniejącą drogą leśną		
			1*6*0,1	m3	0,6
			razem	m3	0,6
<b>5. Roboty wykończeniowe</b>					
29	KNR 2-01 0506/02	D 02.03.01	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii IV	m2	14
30	KNR 2-01 0510/01	D 06.01.01	Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem	m2	14
31	KNR 2-01 0119/03	D 01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - wytyczenie zjazdu	km	0,1

**Spis działów przedmiaru robót**

„Przebudowa zjazdu zwykłego z drogi powiatowej nr 1204R relacji Majdan Królewski - Raniszów - Głogów Młp. (działka drogowa nr ew.: 400 w miejscowości Przewrotne) na działkę o numerze ew.: 404/1 w miejscowości Przewrotne, gm. Głogów Młp.”

Nr	Opis
	1. Roboty przygotowawcze
	2. Roboty Ziemne
	3. Przepust
	4. Warstwy nawierzchni
	5. Roboty wykończeniowe