

## Kosztorys ofertowy

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	<b>PRZEBUDOWA DROGI NR INW. 220/377 W LEŚNICTWIE CZARNA</b>				
1	<b>Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b> <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	Kody CPV: 71355000-1 Usługi pomiarowe Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,635		
2	Mechaniczne karczowanie pni, Fi'25-45'cm	szt	15		
3	Mechaniczne karczowanie pni, Fi'50-75'cm	szt	8		
4	Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości	ha	0,16		
5	Wywożenie karpiny- transport na odległość do 2'km,	mp	7,8		
6	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 10'cm	m2	1 203		
7	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1'km, grunt kategorii I-II-humus	m3	120,3		
8	Przepusty rurowe pod zjazdami rozebranie przepustów z rur PP Fi 30 cm	m	6		
9	Przepusty rurowe pod koroną drogi i zjazdami, rury PP Fi 40'cm SN8	m	12		
10	Oczyszczanie przepustów z namułu, przepust Fi 0,6'm, grubość namułu do 50% jego średnicy	m	12		
11	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki prefabrykowane dla rur Fi 40'cm - zakończenia skośne	szt	4		
12	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki prefabrykowane dla rur Fi 60'cm - zakończenia skośne	szt	4		
13	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0'm, grunt kategorii I-II-poszerzenie korpusu drogi pod mijankę	m3	150,0		
14	Kody CPV: 45232150-8 Roboty w zakresie rurociągow do przesyłu wody Zakres wymiany rur wodociągu wykonać zgodnie z WT PGKiM Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim - TUT 50/96/23 - Wymiana rury sieci wodociągowej na rurociąg z PE w rurze osłonowej o średnicy nie mniejszej niż fi 125 mm PE wypuszczonej co najmniej 2 m poza krawędź jezdni. Końcówki rur należy zabezpieczyć gumowymi manszetami, a rurę przewodową osadzić na ślizgach. Połączenie sieci wodociągowej z PVC z rurociągiem wykonanym z PE należy wykonać za pomocą systemowych kształtek żeliwnych. Końcówki rurociągu należy oznakować na gruncie za pomocą słupków betonowych w kolorze niebieskim.	kpl.	1		
2	<b>Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg</b> <b>PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA</b>				
15	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni , mechanicznie, głębokość 20'cm, kategoria gruntu II-VI	m2	2 534,5		
16	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 2'km, grunt kategorii I-II	m3	506,9		
17	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m2	2 806,5		
18	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20'cm	m2	2 806,5		
19	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10'cm	m2	2 669,5		
3	<b>Kody CPV: 45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad</b> <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
20	Oczyszczanie rowów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20'cm-odtworzenie rowu trawiastego na całej długości drogi obustronnie	m	1 370,0		
21	Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, pobocza z gruntu, z materiałem	m3	206		
22	Plantowanie poboczy ręczne	m2	1 028		
23	Kody CPV: 71354000-4 Usługi sporządzania map Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	kpl.	1		