

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : CBŚP (Sekcja II Zarządu I) roboty remontowe
ADRES INWESTYCJI : 80-298 Gdańsk ul. Biskupia 23
INWESTOR : Komenda Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
ADRES INWESTORA : ul. Okopowa 15, 80-819 Gdańsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Ewelina Kostrzewska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 17.05.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych (wykładzina, płyta oraz listwy przyścienne) 13,14+13,12+12,97+13,04+13,22+15,75+17,11+16,13+13,15+13,00*2+12,88+13,11	m ²		
			m ²	179,620	
				RAZEM	179,620
2	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - analogia płyty OSB 3 poz.1	m ²		
			m ²	179,620	
				RAZEM	179,620
3	KNR-W 2-02 1124-01 analogia	Posadzki z wykładzin dywanowych klejone do podkładu wraz z listwami poz.1	m ²		
			m ²	179,620	
				RAZEM	179,620
4	KNR 4-04 1105-01	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km - materiały z rozbiórki poz.1*0,01	m ³		
			m ³	1,796	
				RAZEM	1,796
5	KNR 4-04 1105-02	Transport gruzu samochodem samowładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 poz.4	m ³		
			m ³	1,796	
				RAZEM	1,796