

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Remont drogi gminnej w m. Krzeczkowo-Gromadzyn

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.		D.01.01.01	D.01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV:45233220-7:Roboty w zakresie nawierzchni dróg]		
1.1.		D.01.01.01	D.01.01.01 Geodezyjne wytyczenie pasa drogowego oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym [CPV:45233120-7]		
1	BCD D-01.01.01.1 1.01	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych w terenie równinnym	km	1,3001
			0,71739+0,58266		1,30005
1.2.		D.01.02.02	D.01.02.02.4 Mechaniczne ścięcie poboczy, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 10-15 cm		
2	KNR 2-31 1402-0500	D.01.02.02	Ścinanie poboczy warstwami grubości 10cm wykonywane mechanicznie, na szerokości 1,0 - 1,5 m	m2	2600,0000
			1300*2*1,0		2600,00000
1.3.		D.01.02.04	D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe		
3	BCD D-01.02.04.2 2	D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grubości 4-6 cm na włączeniu w istniejącą nawierzchnię	m2	35,0000
			3,5*10		35,00000
2.		D.04.00.00	D.04.00.00 Podbudowy		
2.1.		D.04.10.01b	D.04.10.01b Wzmocnienie konstrukcji poprzez recykling na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy z cementem i emulsją asfaltową,		
4	BCD D-04.10.01.1 2.01	D.04.10.01b	Wykonanie podbudowy metodą głębokiego recyklingu na zimno, z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm.	m2	4830,0000
			4570+1300*0,1*2		4830,00000
2.2.			D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
5	BCD D-04.03.01.1 2.02		Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m2	9556,0000
			Warstwa recyklingu: 4830		4830,00000
			Warstwa wiążąca: 4726		4726,00000
6	BCD D-04.03.01.2 2.04		Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową	m2	9556,0000
			Warstwa recyklingu: 4830		4830,00000
			Warstwa wiążąca: 4726		4726,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
3.		D.05.00.00	D.05.00.00 Nawierzchnie		
3.1.		D.05.03.0	D.05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego		
7	BCD D-05.03.05.1 1.01		Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	4726,0000
			warstwa wiążąca: 4570+1300*0,06*2		4726,00000
8	BCD D-05.03.05.2 1.05	D.05.03.0	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	4570,0000
			jezdnia: 4570		4570,00000
3.2.		D.05.02.01	D.05.02.01 Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów z mieszanki niezwiązanej z kruszywem łamanym C50/30		
9	BCD D-05.02.01.2 1.01	D.05.02.01	Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2	1015,5000
			pobocze: 1300*0,75-27*6*0,75		853,50000
			zjazdy: 27*6*1		162,00000
4.		D.06.00.00	D.06.00.00 Roboty wykończeniowe		
4.1.		D.06.01.01.1	D.06.01.01.1 Umocnienie skarp przez humusowanie i obsianie		
10	BCD D-06.01.01.2 2.01	D.06.01.01.1	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm.	m2	1300,0000
			1300*2*0,5		1300,00000