PROFIL PODŁUŻNY SIECJI WODOCIĄGOWEJ
SKALA 1:100/500



Poziom porównawczy 195,00 m n.p.m.

Punkt	Rzędna terenu	Rzędna dna rurociągu	Zagłębienie dna rurociągu	Odległości
Włączenie w istniejącą sieć wodociągową	199.50	198.10	1.40	0.00
Łuk PEHD dz110 5°	199.90	198.40	1.40	90.50
Łuk PEHD dz110 13°	200.10	198.70	1.40	101.50
Łuk PEHD dz110 90°	200.20	198.80	1.40	182.60
Łuk PEHD dz110 90°	200.10	198.70	1.40	186.00
Węzeł połaczeniowy numer 2	201.90	200.50	1.40	274.60
Łuk PEHD dz90 12°	205.50	204.10	1.40	322.20
Łuk PEHD dz90 5°	211.60	210.20	1.40	367.10
Łuk PEHD dz90 15°	212.10	210.70	1.40	377.00
Łuk PEHD dz90 8°	216.20	214.80	1.40	436.60
Łuk PEHD dz90 90°	216.60	215.20	1.40	464.10
Węzeł wodociągowy W3 Hydrant nadziemny HP1 DN80	216.63	215.23	1.40	465.90
Korek PEHD dz63	216.80	215.40	1.40	491.70

Odcinek	Średnica, materiał	Odległości
0.00 – 90.50	PEHD dz110	90,50
90.50 – 101.50		11,0
101.50 – 182.60	PEHD dz110	81,10
182.60 – 186.00		13,40
186.00 – 274.60	PEHD dz110	78,60
274.60 – 322.20	PEHD dz90	47,60
322.20 – 367.10	PEHD dz90	44,90
367.10 – 377.00		9,9
377.00 – 436.60	PEHD dz90	59,60
436.60 – 464.10	PEHD dz90	27,50
465.90 – 491.70	PEHD dz63	25,80

A
Taśma PCV niebieska z wkładką metalową
Warstwa gruntu rodzimego gr. 20 cm
Warstwa piaskowa gr.10cm
Rura PE100 SDR 17 dz110
Podsypka piaskowa gr.10cm

B
Taśma PCV niebieska z wkładką metalową
Warstwa gruntu rodzimego gr. 20 cm
Warstwa piaskowa gr.10cm
Rura PE100 SDR 17 dz90
Podsypka piaskowa gr.10cm

C
Taśma PCV niebieska z wkładką metalową
Warstwa gruntu rodzimego gr. 20 cm
Warstwa piaskowa gr.10cm
Rura PE100 SDR 17 dz63
Podsypka piaskowa gr.10cm

OZNACZENIA :
- projektowana sieć wodociągowa
- ukształtowanie terenu
- linia ciśnienia gospodarczego
- linia ciśnienia w sieci wodociągowej

Biuro Projektów i Usług Budownictwa
AJD PROJEKT
59-820 LEŚNA UL.KOŚCIUSZKI 5/2A

Numeracja rysunku:	02
Skala rysunku:	1:100/500
Stadium dokumentacji:	PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT RYSUNKU:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ
NAZWA ZADANIA:	ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W NAWOJOWIE ŚLĄSKIM - doprowadzenie sieci do działki nr 224/1
ADRES: (LOKALIZACJA):	DZ. NR 198, 211, 221/1, 223/7,228/3 OBR.0007 NAWOJÓW ŚLĄSKI
INWESTOR: (ZAMAWIAJĄCY):	GMINA LUBAŃ UL. DĄBROWSKIEGO 18, 59-800 LUBAŃ

ZESPÓŁ AUTORSKI:	IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:	DATA:
PROJEKTANT :	mgr inż. Jerzy Dec uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje sanitarne nr 64/DOŚ/03 DOIIB DOŚ/WM/0165/01		18.09.2019 r.
SPRAWDZAJĄCY :	mgr inż. Anna Dec-Kisielewicz uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacje sanitarne nr 19/12 DOIIB DOŚ/IS/0220/13		
ASYSTENT PROJEKTANTA :	Piotr Kisielewicz		

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność FIRMY i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia FIRMY z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych