# RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:100

| NR POM. | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PRZYZIEMIE<br>NAZWA POMIESZCZENIA | POW. (m2) | MINIMALNA POWIERZCHNIA OŚWIETLENIA DZIENNEGO<br>POW. (m2) | POWIERZCHNIA OŚWIETLENIA DZIENNEGO<br>POW. (m2) |
|---|---|---|---|---|
| 0.1 | KOMUNIKACJA | 22,12 | - | - |
| 0.2 | PRZEDSIONEK USTĘPU MĘSKIEGO | 5,36 | - | - |
| 0.3 | USTĘP MĘSKI | 3,92 | - | - |
| 0.4 | PRZEDSIONEK USTĘPU DAMSKIEGO | 4,08 | - | - |
| 0.5 | USTĘP DAMSKI | 2,84 | - | - |
| 0.6 | JADALNIA PRACOWNIKÓW | 34,53 | - | 5,88 |
| 0.7 | SZATNIA KOBIET | 12,18 | - | - |
| 0.8 | UMYWALNIA KOBIET | 7,24 | - | - |
| 0.9 | SZATNIA MĘSKA | 18,54 | - | - |
| 0.10 | UMYWALNIA MĘSKA | 7,24 | - | - |
| 0.11 | POMIESZCZENIE POMIAROWE | 61,60 | 7,70 | 8,82 |
| 0.12 | JADALNIA PRACOWNIKÓW | 34,43 | - | 1,96 |
| 0.13 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 2,16 | - | - |
| 0.14 | OPEN SPACE - BIURA | 211,02 | 26,38 | 29,54 |
| 0.15 | POMIESZCZENIE BIUROWE | 19,88 | 2,49 | 3,92 |
| 0.16 | POMIESZCZENIE BIUROWE | 19,88 | 2,49 | 3,92 |
| 0.17 | POMIESZCZENIE BIUROWE | 19,88 | 2,49 | 3,92 |
| 0.18 | SALA KONFERENCYJNA | 30,49 | 3,81 | 3,92 |
| 0.19 | USTĘP DAMSKI | 2,20 | - | - |
| 0.20 | PRZEDSIONEK USTĘPU DAMSKIEGO | 2,16 | - | - |
| 0.21 | USTĘP MĘSKI | 5,80 | - | - |
| 0.22 | PRZEDSIONEK USTĘPU MĘSKIEGO | 2,80 | - | - |
| 0.23 | PRZEDSIONEK USTĘPU DAMSKIEGO | 2,16 | - | - |
| 0.24 | USTĘP DAMSKI | 2,20 | - | - |
| 0.25 | PRZEDSIONEK USTĘPU MĘSKIEGO | 2,16 | - | - |
| 0.26 | USTĘP MĘSKI | 2,20 | - | - |
| 0.27 | BIURO FOTOGRAFA | 21,43 | 2,68 | 2,93 |
| 0.28 | POMIESZCZENIE FOTOGRAFA | 182,36 | 22,80 | 23,8 |
| 0.29 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE | 25,00 | 3,13 | 3,64 |
| 0.30 | PRZEDSIONEK USTĘPU DAMSKIEGO | 3,05 | - | - |
| 0.31 | USTĘP DAMSKI | 6,62 | - | - |
| 0.32 | PRZEDSIONEK USTĘPU MĘSKIEGO | 3,05 | - | - |
| 0.33 | USTĘP MĘSKI | 6,62 | - | - |
| 0.34 | POMIESZCZENIE TECHNICZNE - CHŁODZENIE | 43,33 | - | - |
| M1 | HALA MAGAZYNOWA DUŻA | 1494,66 | 124,56 | 131,40 |
| M2 | HALA PRODUKCYJNA | 3454,13 | 431,77 | 435,40 |
| M3 | HALA MAGAZYNOWA MAŁA | 517,58 | 43,13 | 49,70 |
| | ŁĄCZNIE | 6296,90 | | |

| | |
|---|---|
| ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA | 6296,90 |
| POWIERZCHNIA ZABUDOWY | 6499,80 |
| KUBATURA | |

zbiornik sprężonego powietrza
V=2000 dm³ - zgodnie z wytycznymi od Inwestora

sprężarka śrubowa Kaiser
ASD 50 T SFC
Pel=25,0 kW
- zgodnie z wytycznymi od Inwestora

sprężarka śrubowa Kaiser
ASD 50 T SFC
Pel=25,0 kW
- montaż w późniejszym etapie

1 - kompresor
2 - separator kondensatu
3 - filtr
4 - osuszacz
5 - zbiornik 200 dm³

OZNACZENIA

- sp — sprężone powietrze
- punkty poboru sprężonego powietrza
- sprowadzenie instalacji do punktów poboru lub do posadzki

UWAGI

1. Ciśnienie robocze instalacji 0,85MPa.
2. Odgałęzienia do głównej nitki wykonywać ku górze, tzw. łabędzia szyja.
3. Przed punktami poboru zamontować zespoły sprężonego powietrza.
4. Dopuszcza się zastosowanie rur PP-R PN16.
5. Wyposażenie sprężarkowni w zakresie dostawy Inwestora.
6. W ramach niniejszego opracowania przewiduje się montaż jednej sprężarki jednak instalację zaprojektowano pod przyszłą rozbudowę i montaż drugiej sprężarki.
7. Odpływ kondensatu realizować w punktach poboru.

POZIOM POSADOWIENIA POSADZKI (ppp) ±0,00 = 134,80m n.p.m

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| BIURO PROJEKTOWE "Delta" s.c. Poznańska 27/3, 85-129 Bydgoszcz, tel. (52) 321 25 84 | | | RZUT PRZYZIEMIA - SPRĘŻONE POWIETRZE | |
| | | | SANITARNA | |
| Inwestor: | mdd Sp. z o.o. 89-400 Sępólno Krajeńskie ul. Koronowska 22 | Data: 25.10.2023 r. | Projektował: | mgr inż. Damian Grabowski upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej nr ewid. KUP/0195/PWBS/18 |
| | | Skala: 1:100 | Stadium: P.T. | |
| Obiekt: | Budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, ul. Koronowska w Sępólnie Krajeńskim, działka nr ew. 252/5 w obr. 0005 | Nr rys. S5 | Nr ark. | Sprawdził: mgr inż. Mateusz Maciejewski upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. sanitarnej nr ewid. WAM/0157/PWOS/18 |