

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.5.2022 w trybie podstawowy bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na zadanie pn. **„Remont drogi gminnej nr 271101K w km 0+000-0+500 w miejscowości Biecz, Gmina Biecz”**

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pytania od potencjalnego Wykonawcy z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 3 i 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie zakresu zadania w zakresie ścieżki rowerowej. Przedmiar robót nie zawiera robót związanych z remontem nawierzchni ścieżki rowerowej. Według Opisu technicznego należy wykonać remont ścieżki rowerowej. Prosimy o potwierdzenie zakresu zadania jaki należy uwzględnić w wycenie.

Odpowiedź:

W zakresie przewidziano remont ścieżki rowerowej poprawiono przedmiar w tym zakresie.

Pytanie 2

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o skropienie międzywarstwe pomiędzy w-wą wiążącą a ścieralną.

Odpowiedź:

Poprawiono przedmiar w tym zakresie.

Pytanie 3

Prosimy o wyjaśnienie zapisu przedmiaru robót w zakresie regulacji studni rewizyjnych, ile sztuk należy przyjąć w kalkulacji.

Odpowiedź:

Zapisy przedmiaru dotyczą regulacji 5 studni wodnościekowych i 3 studni teletechnicznych.

Pytanie 4

Prosimy o określenie parametrów wiaty przystankowej.

Odpowiedź:

Przybliżone parametry wiaty trzymodułowej:

1. długość: 3,00 m-4,00 m,

2. wysokość: 2,40 m - 2,80 m

3. Konstrukcja samonośna stalowa, z zabezpieczeniem antykorozyjnym, lakierowanie proszkowe, kolor lakieru grafit/ antracyt,

4. ścianki ze szkła hartowanego 6 mm z atestem bezpieczeństwa,

5. zadaszenie poliwęglan komorowy dymiony przyciemniany z filtrem UV o grubości 10 mm,

6. ławka z oparciem na całej długości wiaty,
 7. posadowienie wiaty (punktowe) na słupkach betonowych,
 8. tabliczka na rozkład jazdy,
 9. tabliczka na nazwę przystanku,
 10. kosz na śmieci metalowy.
 11. Stojak na 3-4 rowery.
 12. Teren pod wiatą należy utwardzić poprzez ułożenie betonowej kostki brukowej.
- Wykonawca ma obowiązek przed montażem wiaty uzyskać akceptację Zamawiającego.

Pytanie 5

Prosimy o informację czy w ramach zadania należy uwzględnić zakres prac związany z przebudową urządzeń obcych, w szczególności zakres związany z regulacją wysokościową studni teletechnicznych. Czy do regulacji należy użyć nowych materiałów.

Odpowiedź:

Zgodnie z dokumentacją remont drogi polega na odtworzeniu stanu pierwotnego. Nie będzie on ingerował w sieci podziemne. Nie zmienią się żadne parametry charakterystyczne, które mogłyby oddziaływać na uzbrojenie inżynierskie terenu. Do regulacji wysokościowych studni należy użyć nowych materiałów. Materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, powinny odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej.

Pytanie 6

Prosimy o wyjaśnienie zamieszczenia szkicu przebiegu kanalizacji sanitarnej w obszarze zadania. Czy w ramach zadania należy wycenić zakres prac związany z przebudową kanalizacji sanitarnej. Jeżeli tak to prosimy o określenie parametrów i zakresu.

Odpowiedź:

Nie należy wyceniać zakresu prac związanego z przebudową kanalizacji sanitarnej . Rysunek ma charakter poglądowy, pozwalający na skoordynowanie wykonania prac z wykonawcą wykonującym pracę w tej lokalizacji. Sytuacja została opisana w § 4 ust. 4 pkt.5 istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 5 do SWZ.

Pytanie 7

Prosimy o wskazanie zakresu remontu elementów brukarskich na zadaniu. Przedmiar nie obejmuje całego zakresu elementów brukarskich w podanym kilometrażu. Zakres elementów brukarskich przy chodniku i ścieżce rowerowej wynosi: 816mb krawężnika, 800 m2 nawierzchni chodnika, 412mb obrzeży.

Odpowiedź:

Poprawiono przedmiar w zakresie elementów brukarskich z uwzględnieniem zakresu wynikającego z pytania 1.

Pytanie 8

Prosimy o określenie parametrów technicznych dla wysięgników oraz parametrów lamp oświetleniowych.

Odpowiedź:

**Wysięgniki o długości 1,5-2,00 m, kąt odchylenia 15° stalowe ocynkowane;
Oprawy typu LED barwa 4000 K, strumień świetlny minimum 10 000 lm, maksymalnie 100 W.
Oprawy powinny być wizualnie dostosowane do oświetlenia wykonywanego w ciągu ostatnich 5 lat na terenie miasta Biecza tj. np. przy. ul. Kolejowej, 3 Maja, Tumidajskiego, K.Wielkiego itp.**

Pytanie 9

Prosimy o określenie zakresu prac na zjazdach poza obrysem chodnika.

Odpowiedź:

Zakres prac polegał będzie na odtworzeniu stanu pierwotnego.

Pytanie 10

Czy w ramach zadania należy uwzględnić przebudowę ścieku przykrawężnikowego.

Odpowiedź:

W ramach zadania należy uwzględnić przebudowę ścieku przykrawężnikowego.

Pytanie 11

Prosimy o określenie parametrów dla lamp hybrydowych oświetlenia przejścia dla pieszych – według projektu stałej organizacji ruchu są do wykonania 2 lampy.

Odpowiedź:

Dwie hybrydowe latarnie uliczne LED o mocy ok. 38W/400W/400W/6m-6,5m + wysięgnik na turbinę wiatrową.

Konstrukcja słupa stalowa ocynkowana.

Słup wraz z konstrukcją pod panele i wysięgnikiem dla turbiny wiatrowej.

Turbina wiatrowa:

Moc znamionowa: 400W 24V

Maksymalna moc wyjściowa: 500W

trójfazowy generator AC z magnesem trwałym + zewnętrzny regulator ładowania, hermetyczny do turbiny wiatrowej

Panele fotowoltaiczne:

Moc paneli: 2 x 200W = 400W 24V

hartowane szkło solarne, pokryte antyrefleksyjną warstwą, posiadające certyfikaty.

Oprawy uliczne LED: moc lampy ok. 38 W,

Strumień świetlny > 38 000,00 lm

Akumulator dostosowany do użytych urządzeń, bateria żelowa do instalacji hybrydowych, uszczelniona, skrzynka baterii wodoodporna, z rurą PCV na kable.

Fundamenty latarni prefabrykowane.

Latarnie hybrydowe mają posiadać dedykowane oprawy uliczne LED – specjalnie przystosowane dla przejść dla pieszych – asymetryczne: lewostronne bądź prawostronne, które Nie oślepiają kierowców oraz doświetlają wyłącznie przejście dla pieszych.

Gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy musi obejmować kompleksowo każdy z elementów zamówienia na cały okres gwarancji. Zgodnie z § 11 ust. 2 istotnych postanowień umowy wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały na okres wskazany w złożonej ofercie.

Pytanie 12

Prosimy o sprecyzowanie wymagań odnośnie długości gwarancji na akumulatory dla lamp hybrydowych. Standardowa gwarancja wynosi do 24 miesięcy. Trwałość techniczna wynosi ok 3 lat. Powyżej tego okresu akumulatory należy wymienić dla prawidłowego działania. Czy w wycenie należy ująć wymianę akumulatorów.

Odpowiedź:

Gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy musi obejmować kompleksowo każdy z elementów zamówienia na cały okres gwarancji. Zgodnie z § 11 ust. 2 istotnych postanowień umowy

wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały na okres wskazany w złożonej ofercie.

Pytanie 13

Prosimy o potwierdzenie technologii wykonania oznakowania poziomego jezdni – cienkowarstwowe czy grubowarstwowe. Według projektu stałej organizacji ruchu należy wykonać oznakowanie w technologii grubowarstwowej. Prosimy również o zmianę wymagań odnośnie długości trwania gwarancji dla rodzaju wybranej technologii ze względu na ograniczoną trwałość rozwiązań. W normalnych warunkach rynkowych długość okresu gwarancji dla technologii cienkowarstwowej wynosi do 12 miesięcy, natomiast dla technologii grubowarstwowej wynosi do 48 miesięcy. W przypadku braku zmiany okresu gwarancji czy w wycenie należy ująć powtórzenie oznakowania.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu należy wykonać oznakowanie w technologii grubowarstwowej. Gwarancja na wykonanie przedmiotu umowy musi obejmować kompleksowo każdy z elementów zamówienia na cały okres gwarancji. Zgodnie z § 11 ust. 2 istotnych postanowień umowy wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały na okres wskazany w złożonej ofercie.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ. Pozostałe warunki i wymagania określone w SWZ pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich wykonawców.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i tym samym przedłuża pierwotny termin składania ofert na dzień **29.04.2022 r. godz. 10:00** i otwarcia ofert na dzień **29.04.2022 r. godz. 10:05**.

Załączniki:

1. Zmieniony przedmiar robót.

Burmistrz

I-I mgr Mirosław Wędrychowicz