

## **Nazwa zadania:**

### **„Demontaż masztów antenowych:**

1. Rurowy posadowiony na dachu budynku BIII KMP w Przemyślu,
2. Kratowy wolnostojący posadowiony na działce w miejscowości Babice 178 37-754 Babice (pow. przemyski).”

## **Opis przedmiotu zamówienia:**

1. **Rozebranie masztu stalowego rurowego z odciegami H=13m** usytuowanego na dachu dwupiętrowego budynku B-3 Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu przy ul. Bohaterów Getta 1, 37-700 Przemyśl, na działce nr 234, obręb 207, jedn. ewid. 186201\_1 M. Przemyśl wraz z opracowaniem projektu rozbiórki, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (konserwator zabytków) i złożeniem wniosku o pozwolenie na rozbiórkę w Urzędzie Miasta w Przemyślu.

Terminy i zakres robót:

- opracowanie projektu rozbiórki (przez uprawnionego projektanta) – do 2 tygodni licząc od daty podpisania umowy,
- złożenie projektu do uzgodnienia (konserwator zabytków) – niezwłocznie,
- złożenie wniosku i dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę do Wydz. Architektury i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Przemyśla – niezwłocznie,
- rozebranie trzonu masztu wraz z odciegami (pozostają kotwy odciegów i podstawa masztu) – do dwóch tygodni od daty uprawomocnienia się pozwolenia na rozbiórkę,
- załadunek na środek transportu i wywóz złomu do punktu skupu, pobranie dokumentu dostarczenia, przekazanie dokumentu przedstawicielowi KWP (fakturę wystawia KWP).

2. **Rozebranie masztu stalowego kratowego wolnostojącego H=25m** (konstrukcja wsporcza to kratownica przestrzenna zbieżna o przekroju kwadratu w rzucie, fundament żelbetowy) zlokalizowanego w miejscowości Babice 178 (Półanki), 37-754 Babice (pow. przemyski) na działce nr 43, obręb Babice, jedn. ewid. Krzywca wraz z opracowaniem projektu rozbiórki i złożeniem wniosku o pozwolenie na rozbiórkę w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

Terminy i zakres robót:

- opracowanie projektu rozbiórki (przez uprawnionego projektanta) – do 2 tygodni licząc od daty podpisania umowy,
- złożenie wniosku i dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę do Wydz. Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Przemyślu – niezwłocznie,
- rozebranie masztu wraz z fundamentem (część nadziemna fundamentu i skucie do głębokości 30cm poniżej terenu) – do dwóch tygodni od daty uprawomocnienia się pozwolenia na rozbiórkę,
- zamurowanie otworu po przebiciach kablowych –n 1szt. o wymiarze 20x20cm i otynkowanie,
- załadunek stali na środek transportu i wywóz złomu do punktu skupu, pobranie dokumentu dostarczenia, przekazanie dokumentu przedstawicielowi KWP (fakturę wystawia KWP), wywóz gruzu betonowego, uporządkowanie terenu (zasypanie dołu, wyrównanie terenu) – niezwłocznie po dokonaniu rozbiórki.

## **Uwaga:**

- 1) Wykonawca ogrodzi i zabezpieczy teren budowy oraz wydzieli teren prowadzonych robót – w budynku B-3 (KMP Przemyśl) odbywa się normalna praca, przyjmowani są interesanci, wokół budynku przebiegają ciągi piesze, zlokalizowane są parkingi dla samochodów oraz drogi wewnętrzne, w pobliżu masztu w Babicach zlokalizowane są użytkowane budynki.
- 2) Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu oraz związane z np. zajęciem pasa drogowego są po stronie wykonawcy robót.
- 3) Prace należy prowadzić pod nadzorem kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane i aktualną przynależność do PIIB.