
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie na budynku Gminy Rząśnik wymiany obróbek blacharskich dachu , wymiany rynien i rur spustowych , odnowienie elewacji
ADRES INWESTYCJI : 07-205, RZAŚNIK UL. JESIONOWA 3
INWESTOR : GMINA RZAŚNIK
ADRES INWESTORA : 07-205, RZAŚNIK UL. JESIONOWA 3
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN , RUR SPUSTOWYCH - STRONA WSCHODNIA				
1	KNR 4-01 0535-d.1 08	Rozebranie obróbek blacharskich	m ²	81,64		
2	KNR 4-01 0535-d.1 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	92,16		
3	KNR 4-01 0535-d.1 06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,80		
4	KNR 4-01 0535-d.1 01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²	12,00		
5	KNNR 2 0505-d.1 05	Montaż - rynny dachowe półokrągłe fi 150 mm z blachy powlekanej w kolorze białym	m	92,16		
6	KNNR 2 0505-d.1 07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy powlekanej koloru białego - rury spustowe 120mm	m	22,80		
7	KNNR 2 0504-d.1 01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru białego przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - wariant 1	m ²	28,77		
8	KNNR 2 0504-d.1 02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru białego przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	52,87		
9	NNRNKB 202 d.1 0546-02	montaż lejów spustowych	szt.	5,00		
10	NNRNKB 202 d.1 0550-08	Rury spustowe - kolanka o śr. 120 mm	szt.	7,00		
11	NNRNKB 202 d.1 0546-04	montaż denek rynnowych	szt.	6,00		
12	NNRNKB 202 d.1 0546-03	analogia-montaż narożników śr. 150 mm	szt.	10,00		
13	KNNR 2 0504-d.1 06	Obróbki blacharskie okien dachowych w dachach krytych blachą	szt.	6,00		
14	KNNR 2 1504-d.1 01	Rusztowania ramowe zewnętrzne	m ²	64,00		
2		WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN , RUR SPUSTOWYCH - STRONA ZACHODNIA				
15	KNR 4-01 0535-d.2 08	Rozebranie obróbek blacharskich	m ²	96,75		
16	KNR 4-01 0535-d.2 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	77,60		
17	KNR 4-01 0535-d.2 06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	32,60		
18	KNR 4-01 0535-d.2 01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²	6,00		
19	KNNR 2 0505-d.2 05	Montaż - rynny dachowe półokrągłe fi 150 mm z blachy powlekanej w kolorze białym	m	84,60		
20	KNNR 2 0505-d.2 07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy powlekanej koloru białego - rury spustowe 120mm	m	32,60		
21	KNNR 2 0504-d.2 01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru białego przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - wariant 1	m ²	48,30		
22	KNNR 2 0504-d.2 02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	62,45		
23	NNRNKB 202 d.2 0546-02	montaż lejów spustowych	szt.	10,00		
24	NNRNKB 202 d.2 0550-08	Rury spustowe - kolanka o śr. 120 mm	szt.	8,00		
25	NNRNKB 202 d.2 0546-04	montaż denek rynnowych	szt.	8,00		
26	NNRNKB 202 d.2 0546-03	analogia-montaż narożników śr. 150 mm	szt.	8,00		
27	KNNR 2 0504-d.2 06	Obróbki blacharskie okien dachowych w dachach krytych blachą	szt.	3,00		
28	KNNR 2 1504-d.2 01	Rusztowania ramowe zewnętrzne	m ²	64,00		
3		WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN , RUR SPUSTOWYCH - STRONA PÓŁNOCNA				
29	KNR 4-01 0535-d.3 08	Rozebranie obróbek blacharskich	m ²	34,79		
30	KNR 4-01 0535-d.3 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,30		
31	KNR 4-01 0535-d.3 06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,60		
32	KNR 4-01 0535-d.3 01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²	4,00		
33	KNNR 2 0505-d.3 05	Montaż - rynny dachowe półokrągłe fi 150 mm z blachy powlekanej w kolorze białym	m	22,30		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
34	KNNR 2 0505-d.3 07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy powlekanej koloru białego - rury spustowe 120mm	m	14,60		
35	KNNR 2 0504-d.3 01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru białego przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - wariant 1	m ²	8,03		
36	KNNR 2 0504-d.3 02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru białego przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	26,76		
37	NNRNKB 202 d.3 0546-02	montaż lejów spustowych	szt.	4,00		
38	NNRNKB 202 d.3 0550-08	Rury spustowe - kolanka o śr. 120 mm	szt.	7,00		
39	NNRNKB 202 d.3 0546-04	montaż denek rynnowych	szt.	6,00		
40	NNRNKB 202 d.3 0546-03	analogia-montaż narożników śr. 150 mm	szt.	2,00		
41	KNNR 2 1504-d.3 01	Rusztowania ramowe zewnętrzne	m ²	112,00		
4		WYMIANA OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN , RUR SPUSTOWYCH - STRONA POŁUDNIOWA				
42	KNR 4-01 0535-d.4 08	Rozebranie obróbek blacharskich	m ²	24,59		
43	KNR 4-01 0535-d.4 04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	19,70		
44	KNR 4-01 0535-d.4 06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	14,60		
45	KNR 4-01 0535-d.4 01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²	4,00		
46	KNNR 2 0505-d.4 05	Montaż - rynny dachowe półokrągłe fi 150 mm z blachy powlekanej w kolorze białym	m	19,70		
47	KNNR 2 0505-d.4 07	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy powlekanej koloru białego - rury spustowe 120mm	m	14,60		
48	KNNR 2 0504-d.4 01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru białego przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - wariant 1	m ²	7,24		
49	KNNR 2 0504-d.4 02	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej koloru białego przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	17,35		
50	NNRNKB 202 d.4 0546-02	montaż lejów spustowych	szt.	4,00		
51	NNRNKB 202 d.4 0550-08	Rury spustowe - kolanka o śr. 120 mm	szt.	4,00		
52	NNRNKB 202 d.4 0546-04	montaż denek rynnowych	szt.	2,00		
53	NNRNKB 202 d.4 0546-03	analogia-montaż narożników śr. 150 mm	szt.	2,00		
54	KNNR 2 1504-d.4 01	Rusztowania ramowe zewnętrzne	m ²	112,00		
5		ELEWACJA				
55	KNR 4-01 0535-d.5 08	Rozebranie obróbek blacharskich	m ²	25,60		
56	NNRNKB 2-02 d.5 0541-0200	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej białej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm- parapety podokienne	m ²	25,80		
57	KNR 4-01 0722-d.5 02 analogia	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych- gzymsy	m ²	127,15		
58	KNR 4-01 0426-d.5 04 analogia	Rozebranie istniejącego ocieplenia ścian (odkrycie rur spustowych)	m ²	21,32		
59	KNR 0-23 2611-d.5 01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji	m ²	906,13		
60	KNR 0-23 2612-d.5 01	Uzupełnienie ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi	m ²	21,32		
61	KNR 0-23 2612-d.5 04	przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	21,32		
62	KNR 0-23 2612-d.5 06	przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	21,32		
63	KNR 0-23 2612-d.5 08	ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	76,40		
64	KNR 9-13 0101-d.5 04	zagruntowanie powierzchni emulsją gruntującą	m ²	906,13		

Kosztorys

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
65	KNR 4-01 0722- d.5 02 analogia	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych- gzymsy	m ²	127,15		
66	KNR 0-33 0128- d.5 01	Malowanie elewacji	m ²	906,13		
67	KNNR 2 1504- d.5 01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. do 10 m	m ²	320,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	960,19		
2.	Robocizna razem	r-g	513,33		
3.	Robocizna razem	r-g	88,64		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0,07		0,07			
2.	Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0,06		0,06			
3.	Blacha powlekana płaska	m ²	31,73		31,73			
4.	Blacha stalowa ocynkowana płaska biała grub. 0,5 mm	kg	462,62		462,62			
5.	blacha stalowa ocynkowana płaska biała grubości 0,5 mm	kg	876,63		876,63			
6.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0,56		0,56			
7.	denka rynnowe	szt.	22,00		22,00			
8.	dyble plastikowe "z grzybkami"	szt.	22,17		22,17			
9.	El. pref. z blachy stalowej ocynkowanej (rury spustowe białe)	mb	87,14		87,14			
10.	El. pref. z blachy stalowej ocynkowanej (rynny dachowe białe)	mb	225,32		225,32			
11.	emulsja gruntująca	dm ³	62,52		62,52			
12.	farba dyspersyjna fasadowa	dm ³	317,15		317,15			
13.	gips szpachlowy	t	0,36		0,36			
14.	kątownik aluminiowy ochronny	m	89,85		89,85			
15.	kolanka okrągłe	szt.	26,00		26,00			
16.	Kolki rozporowe	szt.	47,04		47,04			
17.	lej spustowe'	szt.	23,00		23,00			
18.	narożniki	szt.	22,00		22,00			
19.	piasek do zapraw	m ³	1,27		1,27			
20.	plyty styropianowe gr 10 cm	m ³	2,24		2,24			
21.	siatka z włókna szklanego	m ²	24,20		24,20			
22.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	154,04		154,04			
23.	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt.	443,76		443,76			
24.	woda z rurociągu	m ³	2,14		2,14			
25.	Zaprawa cementowa M 80	m ³	0,03		0,03			
26.	zaprawa klejowa	kg	127,92		127,92			
27.	Materiały pomocnicze	zł						
28.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Rusztowania ramowe	m-g	43,68		
2.	Środek transportowy	m-g	0,21		
3.	środek transportowy	m-g	0,37		
4.	środek transportowy	m-g	0,36		
5.	wyciąg	m-g	0,93		
6.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	2,54		
7.	żuraw okienny przenośny	m-g	0,29		
8.	żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g	0,21		
RAZEM					

Słownie: