


RZUT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM - nadbeton klasy C25/30

PRZED ZAMÓWIENIEM NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW POMIESZCZEŃ W ŚWIETLE POMIĘDZY ŚCIANAMI

STROP zaprojektowany na REI60 przy zastosowaniu lokalnych dozbrojeń żeber na stopkach belek



V000-R000-RL - strop nad parterem

Montaż

Oznaczenie	Gr. stropu cm	Pow. m2	m3mcd
Rectolight (RECTOLIGHT 20)	20+5	331,18	0,129

Zbrojenie przypodporowe

Czn.	Rodzaj	Śr. mm	Dł. m	Ilość
A	Pręty odgięte	8	1,20	376
A1	Pręty odgięte	6	1,00	32
B1	Pręty odgięte	10	4,50	2
C1	Pręty odgięte	8	2,00	5

Waga (t) 0,195

Belki

Typ	Dł. m	Ilość	Łącznie m
RS 136	6,40	48	
RS 136	6,00	14	
RS 136	5,90	26	
Suma częściowa		88	544,60
RS 135	5,60	45	
RS 135	5,20	14	
Suma częściowa		59	324,80
RS 114	4,70	14	
RS 114	4,20	21	
Suma częściowa		35	154,00
RS 112	2,90	6	
Suma częściowa		6	17,40
Całość		188	1 040,80

Wypełnienie stropu

Oznaczenie	Ilość
RECTOLIGHT 12	62
RECTOLIGHT 20	310

Dekle

Oznaczenie	Ilość
Dekiel RL 12	163
Dekiel RL 20	170

Zbrojenie REI

Oznaczenie	Dł. m
#12	702,00

Waga (t) 0,623

Wymiary

Oznaczenie	Dł. m	Ilość
W 120/12/20	0,8 - 1,2	1
Wymiary	1,8 - 10	1

Siatka stalowa

Oznaczenie	Wymiar m	Pow. m2	Ilość
Siatka 5-20x20		440,67	

U W A G I

- Projekt rozpatrywać łącznie z projektami architektury, konstrukcji oraz pozostałymi branżami.
- Otwory należy dopasować do rozkładu belek stropowych.
- Należy zweryfikować długości belek przed zamówieniem.
- Strop wymaga weryfikacji pod kątem wzmocnień pod ściany działowe (dopuszczalna dowolność aranżacji tylko lekkimi ścianami g-k)

uwagi :

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;
- wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie;
- szczegółowe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych są tematem odpowiednich opracowań branżowych;
- wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione;

PPSTANISŁAWSKI

ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax.: +48 71 78 28 794
NIP: 6211556341 REGON: 386496393

projekt:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej				
adres:	dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranów - obszar wiejski				
projektant:	mgr inż. Marek Hologa upr. nr WKP/0393/POOK/21		podpis:		
sprawdzający:	mgr inż. Jan Jacek Werner upr. nr 856/86/Lo		podpis:		
temat rysunku:	rzut stropu				
branża:	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
konstrukcyjna	6.05.2024	Projekt techniczny	-	1:100	K5