

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi działka gminna nr ewid. 246/1, 246/5 w Jasicach (koło Banku)

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Razem	Cena jedn. [zł]	
SST CPV	01.00.00.00 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
1	01.01.01.12	Wskazanie pasa drogowego oraz odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym. (Odtworzenie układu sytuacyjno - wysokościowego drogi jej elementów oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.)	mb	187,00		
2	01.01.01.13	Przełożenie krawężników betonowych i ułożenie ponowne na ławie betonowej z zachowaniem żędnych wysokościowych do nowo powstałej nawierzchni asfaltowej.	mb	38,00		
3	01.01.01.14	Przełożenie obrzeży betonowych i ułożenie ponowne na ławie betonowej z zachowaniem żędnych wysokościowych do nowo powstałej nawierzchni asfaltowej.	mb	18,00		
SST CPV	02.00.00.00 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
4	02.01.01.13	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem zgodnie z warunkami umowy w gr. kat. I-V (Wykop pod konstrukcję poszerzenia. Urobek przeznaczony do wywiezienia z placu budowy należy odwieść w miejsce wskazane przez inwestora - odległość do 1 km)0,5*0,3*2*187	m ³	56,10		
SST CPV	04.00.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
	04.04.02.11 45233000-9	Wykonanie podbudowy pomocniczej z tłucznia, gr. w-wy 30 cm. Podbudowa z tłucznia kamiennego na poszerzeniach gr.30 cm. 0,5*0,3*2*187	m ³	56,10		
7	04.04.02.13	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 10cm (Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (mieszanka mineralna 0/63mm) lub tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10cm-jezdnia, nowa konstrukcja)	m ²	841,50		

SST CPV	05.00.00.00 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
9	05.03.05.14	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - w-wa wiążąca gr. w-wy 4cm (Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8, gr. w-wy 4cm na poszerzeniach. Oczyszczenie nawierzchni pod podbudowę z BA Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod podbudowę z BA-poszerzenie)	m ²	587,25		
10	05.03.13.12	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0/12,8 - warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm (Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 - warstwaścieralna, gr. w-wy 4cm na całej szerokości jezdni. Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę wiążącą Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową w ilości pod ścieralną.)	m ²	587,25		
SST CPV	08.00.00.00 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg				
12	08.02.02.31	Przełożenie kostki brukowej betonowej o gr. 8cm (Ułożenie ponowne na podsypce betonowej gr. 5 cm po zagęszczeniu)	m ²	57,00		
13	04.05.01.14	Ścięcie poboczy wraz z uzupełnieniem poboczy i zjazdów materiałem kamiennym oraz wykonaniem podwójnego skropienia emulsją asfaltową (uzupełnienie pobocza gr. 8 cm z miesznki 0-32mm)187*0,75*2	m ²	280,50		

WÓJT
Szymon Sidor