



PLF-1/00

gr. 20/75cm, spód -0,45m



ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba		Dł. łączna
	mm		m	prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie
					szt	
PLF-1/00						
1	12	BSt500S	2,95	145	1	145
2	12	BSt500S	3,35	145	1	145
3	12	BSt500S	12,00	70	1	70
4	12	BSt500S	6,85	36	1	36
5	12	BSt500S	1,59	145	1	145
6	12	BSt500S	1,15	145	1	145
Razem długość prętów						mb
Masa jednostkowa						kg/mb
Masa prętów dla danej średnicy						kg
Masa łącznie						kg

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGA:

1. Beton: C25/30 W6
2. Stal zbrojeniowa: BSt500
3. Otulina: 5cm (od spodu); 3cm (pozostałe)
4. Izolacja wg Opisu Technicznego
5. Pod płytą fundamentową należy na min. 30cm głębokości wymienić grunt rodzimy na podsypkę z pospółki zagęszczoną do $\lambda_s > 0,95$
6. Wszelkie przejścia instalacyjne oraz otwory zweryfikować z projektami branżowymi
7. Rysunki rozpatrywać z kompletnymi PB pozostałych branż.
8. Wszystkie wymiary zweryfikować na budowie.
9. Prace wykonywać wyłącznie na podstawie Opisu Technicznego i zgodnie ze Sztuką Budowlaną, z zachowaniem przepisów o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia

ITA S TTA S.C. J.TYBINKOWSKI K.TROSZCZYŃSKI ARCHITEKCI 73-110 Stargard, ul. Ciesielskiego 30/31, tel. (091)634-01-77, fax (091)634-01-78 e-mail: ita@itastargard.pl				
ZAMAWIAJĄCY	GMINA MIASTO STARGARD SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 73-110 Stargard, ul. Limanowskiego 7, 9			
OBIEKT	BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 – KATEGORIA IX 73-110 Stargard, ul. Limanowskiego 7, 9, Dz.Nr 119/1, 119/2 obręb 6			
TEMAT	PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKÓW SZKOŁY O ŁĄCZNIK MIEDZY BUDYŃKAMI WZDŁUŻ SALI GIMNASTYCZNEJ ZLOKALIZOWANYCH NA DZIAŁKACH NR 119/1, 119/2 OBRĘB 6 M. STARGARD			
RODZAJ OPRAC. PROJEKT TECHNICZNY				
ZESPÓŁ	IMIĘ I NAZWISKO	BRANŻA	NR UPRAWN.	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. BARTOSZ JANUSZEWSKI	KONSTRUKCJA	ZAP/0102/P00K/08	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. WOJCIECH WITKOWSKI	KONSTRUKCJA	ZAP/0135/P00K/12	
PROJEKTANT				
SPRAWDZIŁ				
TREŚĆ RYSUNKU ZBROJENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PLF-1/00				
SKALA	NR PROJEKTU	REWIZJA NR	NR RYSUNKU	
1:50	A2022.21	00	K-02	
DATA	06.2022	BRANŻA	KONSTRUKCJA	
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autorów będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.				
PROJEKT WYKONANY ZOSTAŁ W PROGRAMIE ZWCAD 2018 LICENCJA NR 53CE5F9C				