

MZD.039.5.2023

Leszno, 11.01.2023 r.

URZĄD MIASTA LESZNA  
Wydział Inwestycji  
Wpłynęło dnia 16.01.2023  
Nr M

### Wydział Inwestycji w miejscu

Odpowiadając na pismo znak IN.7011.1.1.2023 z dnia 3.01.2023r w sprawie podania danych wyjściowych do projektu dla budowy ul. Zachodniej w Lesznie Miejski Zarząd Dróg informuje, że projektowana ulica winna mieć następujące parametry:

- 1) Kategoria: gminna
- 2) Klasa: lokalna
- 3) Kategoria ruchu (obciążenie ruchem drogowym): KR2
- 4) Nośność: 11,5 t/oś
- 5) Sugerowana prędkość projektowa: 30 km/h
- 6) pojazd miarodajny do celów projektowych z załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych: pojazd ciężarowy bez przyczepy – symbol pojazdu : PPO.
- 7) Sugerowany przekrój uliczny daszkowy z obustronnymi i chodnikami
- 8) Sugerowany rodzaj nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów : kostka brukowa betonowa gr. 8 cm
- 9) sugerowane wprowadzenie elementów spowalniających ruch samochodowy poprzez wyniesienie skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Pszeniczną.
- 10) Kanalizacja teletechniczna – zgodnie z obowiązującymi przepisami
- 11) W ramach opracowania należy zaprojektować sieć kanalizacji deszczowej. Należy wystąpić do MPWiK Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych dla projektowanego odwodnienia ulicy oraz do Wód Polskich o wydanie warunków przyłączenia sieci projektowanej sieci do Rowu Strzyżewickiego.
- 12) Oświetlenie: należy przyjąć budowę nowej linii oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem przejść dla pieszych:
  - słupy oświetlenia drogowego ocynkowane o przekroju ośmiokątne o wys. 9m na fundamencie betonowym z wysięgnikami kątowymi i oprawami typu LED wg. obliczeń,
  - słupy doświetlenia przejść dla pieszych ocynkowane o przekroju okrągłym o wys. 5m na fundamencie betonowym, z oprawami typu LED wg. obliczeń
  - kabel oświetleniowy o przekroju min. YAKY 4x35mm<sup>2</sup>.
  - zabezpieczenia w słupie typu IZK

Jednocześnie informujemy, że przedstawiciele MZD nie uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami Gminy Święciechowa, na których podejmowane były wiążące uzgodnienie w sprawie tej inwestycji i nie posiadamy żadnych dokumentów z tym związanych.

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Miejskiego Zarządu Dróg  
*Dominik Kaźmierczak*  
Dominik Kaźmierczak

MZD.039.5.1.2023

Leszno, 29.09.2023 r.

**Wydział Inwestycji w miejscu**

**ANEKS**

**do danych wyjściowych do projektu dla budowy ul. Zachodniej w Lesznie**

1. W piśmie nr MZD.039.5.2023 z dnia 11 stycznia 2023r. dodaje się ppkt 11a) o następującej treści:  
11a) dopuszcza się zastosowanie rozwiązań alternatywnych w stosunku do zaproponowanego w pkt 11 pod warunkiem skutecznego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami odprowadzenia wód opadowych.
2. Pozostałe zapisy danych wyjściowych zawartych w piśmie znak MZD.039.5.2023 z dnia 11 stycznia 2023r. pozostają bez zmian.

URZĄD MIASTA LESZNA  
Wydział Inwestycji  
Wpłynęło dnia 29.09.2023  
Nr 247

Z poważaniem

KIEROWNIK  
Miejskiego Zarządu Dróg  
Dominik Kaźmierczak