
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ZE SZTUCZNĄ TRAWIASTĄ NA STADIONIE SPORTOWYM "
TERENOWA" PRZY UL. TERENOWEJ 34-38 52-231 WROCŁAW
ADRES INWESTYCJI : UL. TERENOWA 34-38 52-231 WROCŁAW
INWESTOR : Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
ADRES INWESTORA : Al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław
BRANŻA : architektoniczna i konstrukcyjna
DATA OPRACOWANIA : 06/2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06/2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-23 0303-05 analogia	Demontaż nawierzchni sportowej 30 * 62	m ² m ²	 1860.000	
				RAZEM	1860.000
2	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją 30 * 62 *.03	m ³ m ³	 55.800	
				RAZEM	55.800
3	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 14 30 * 62 *.03	m ³ m ³	 55.800	
				RAZEM	55.800
4	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucz- nia - głębok.wyboi do 5 cm 30 * 62	m ² m ²	 1860.000	
				RAZEM	1860.000
5	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Nawierzchnia z trawy syntetycznej 30 * 62	m ² m ²	 1860.000	
				RAZEM	1860.000