

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa: Budynek mieszkalny Pl. Wolności 16 remont elewacji oficyny z wejściem do budynku gł.z częściowym dociepleniem

Inwestor: Gmina Miasta Czarnków
Pl. Wolności 6
64-700 Czarnków

PRZEDMIAR

Strona 1

04-04-2025

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	Remont elewacji				
2	1	KNR 1323-10-01-11-00	Zabezpieczenie okien folią	m ²	9,048
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(1,95*1,30)+(1,30*1,39)+(1,0*1,72)		6,062
	2		(1,54*1,24)+(0,78*1,38)		2,986
2	2	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapiennych o pow do 5 m ²	m ²	65,652
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(12,0*6,40)		76,800
	2	Piętro	-(1,95*1,30)-(1,30*1,39)-(1,0*1,72)		-6,062
	3		-(1,54*1,24)-(0,78*1,38)		-2,986
	4	Drzwi do lokalu użytkowego(fryzjer)	-(1,18*1,78)		-2,100
2	3	KNR 401-07-26-02-00	Uzupełnienie tynków zew kat III ścian z cegły pow do 2 m ²	m ²	65,652
2	4	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich nie nadających się do użytku - opierzenie na ścianie szczytowej , parapety	m ²	2,705
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Na szczycie	(4,25*0,25)		1,063
	2	Parapety	(1,95+1,30+1,0+1,54+0,78)*0,25		1,643
2	5	KNR 202-05-06-01-01	Różne obróbki z blachy ocynkowanej 0,55 mm szer do 25 cm	m ²	7,463
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Nad częścią niską Pl. Wolności 15	(10,45+1,52)*0,25		2,993
	2	Na szczycie	(4,25*0,25)		1,063
	3	Pas narynnowy	(12,0+1,63)*0,25		3,408
2	6	WKNR W401-05-19-01-00	Jednokrotne pokrycie papą termozgrzewalną gr 5,2 mm wierzchniego krycia-wzdłuż nowych operzeń na dachu	m ²	14,925
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	2	Nad częścią niską Pl. Wolności 15	(10,45+1,52)*0,50		5,985
	3	Na szczycie	(4,25*0,50)		2,125
	4	Pas narynnowy	(12,0+1,63)*0,50		6,815
2	7	WKNR W401-05-45-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	21,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(6,4*2)+2,0		14,800
	2	Odpowietrzenie	6,8		6,800
2	8	WKNR W401-05-45-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	25,600
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		12,0+1,63		13,630
	2		10,45+1,52		11,970
2	9	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	1,576
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1		(65,652*0,02)*1,2		1,576
2	10	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km = krotność 10	m ³	1,576
2	11	000-00-00-00-00	Demontaż krat okiennych parter przy wejściu do lokalu użytkowego	kmpł	1,000
2	12	KNR 401-03-04-02-00	Uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - likwidacja wnęki okiennej	m ³	0,840
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Lokal użytkowy	1,18*1,78*0,40		0,840

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	13	KNR 401-03-54-04-00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - okno na parterze	szt	1,000
2	14	KNR 202-10-23-09-50	Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow do 2,0 m ² z obróbką obsadzenia z montażem nawiewnika higrosterowanego	m ²	1,894
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(1,54*1,23)		1,894
2	15	KNR 401-07-16-01-00	Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow do 5 m ² - po zamurowaniu okna od wewnątrz	m ²	2,160
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	1,20*1,80		2,160
2	16	KNR 202-26-10-10-50	Ochrona narożników kątownikiem metalowym	metr	30,450
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piętro	(1,95*2+1,30)+(1,30*2+1,39)+(1,0*2+1,72)		12,910
		2	(1,54*2+1,24)+(0,78*2+1,38)		7,260
		3 Drzwi do lokalu użytkowego(fryzjer)	(1,18+1,78*2)		4,740
		4 Drzwi bud. głównego	(1,34+2,10*2)		5,540
2	17	KNR 202-26-14-02-61	Ocieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS 032 gr 10 cm ,wyprawa elewacyjna silikonowo-silikatowymi gr 1,5	m ²	171,032
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Oficyna - ściana nad Pl. W-15	(10,45+1,52)*3,65+(3,75*0,54)		45,716
		2 Oficyna - szczyt	(4,22*6,50)		27,430
		3 Oficyna - ściana z oknami i drzwiami	(12,0+1,65)*6,40		87,360
		4 Piętro	-(1,95*1,30)-(1,30*1,39)-(1,0*1,72)		-6,062
		5	-(1,54*1,24)-(0,78*1,38)		-2,986
		6 Drzwi do lokalu użytkowego(fryzjer)	-(1,18*1,78)		-2,100
		7 Ściana bud głównego z wejściem do bud.	(2,03*7,76)		15,753
		8 - drzwi	-(1,34*2,1)		-2,814
		9 Ściana nad oficyną remontowaną	(2,64+2,56)*1,68		8,736
2	18	KNR 202-26-14-05-60	Ocieplenie ościeży płytami styropianowymi ESP 032 gr 2 cm, wyprawa elewacyjna silikonowa CEgr 1,5 mm	m ²	6,782
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Piętro	(1,95*2+1,30)*0,25+(1,30*2+1,39)*0,25+(1,0*2+1,72)*0,25		3,228
		2	(1,54*2+1,24)*0,25+(0,78*2+1,38)*0,25		1,815
		3 Drzwi do lokalu użytkowego(fryzjer)	(1,18+2*1,78)*0,25		1,185
		4 Drzwi bud. głównego	(2,10*2+1,34)*0,10		0,554
2	19	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer od 25 cm - parapety	m ²	2,300
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Parapety	(1,95+1,30+1,0+1,54+0,78)*0,35		2,300
2	20	KNR 202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	25,600
2	21	KNR 202-05-19-03-00	Montaż nowych prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120	metr	21,600
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(6,4*2)+2,0		14,800
		2 Odpowietrzenie	6,8		6,800
2	22	KNR 401-06-28-03-00	Impregnacja 2-krotnie desek przez smarowanie preparatami olejowymi - okap drewniany	m ²	6,930
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(2,64+2,56+2,5)*0,60*1,5		6,930
2	23	KNR 202-16-10-01-00	Rusztowania ramowe przysienne wys do 10 m	m ²	174,105
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1 Oficyna - ściana na Pl. W-15	(10,45+1,52)*3,65		43,691
		2 Oficyna - szczyt	(4,22*6,50)		27,430
		3 Oficyna - ściana z oknami i drzwiami	(12,0+1,63)*6,40		87,232
		4 Ściana bud głównego z wejściem do bud.	(2,03*7,76)		15,753
3	Malowanie kominów				
3	24	KNR 202-11-34-02-01	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT lub równoważne	m ²	5,778
		<i>Lp Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	(1,08*2+0,42*2)*0,6+(0,75*2+0,42*2)*1,70		5,778
3	25	KNR 401-12-04-04-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi silikonowo-silikonowymi betonu elewacji	m ²	5,778

DZ POZ		SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
-----------	--	-------------------	--------------------------------	---------------	-------