

| Numer pozycji | Wyszczególnienie głównych elementów rozliczeniowych | Jednostka | Cena jednostkowa [PLN] | Ilość | Wartość [PLN] |
|--|--|----------------|-------------------------------|---------|---------------|
| REMONT DROGI GMINNEJ DZ . NR 208/1 M. CZECHÓW | | | | | |
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| D-01.01.01 | Odtworzenie drogi w terenie, wraz z zabezpieczeniem punktów osnowy i pomiarem powykonawczym | km | | 0,270 | |
| D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z tłucznia, grubość nawierzchni do 20 cm | m ² | | 945,00 | |
| 2 | KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA | | | | |
| D-04.01.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat I-VI gł. Koryta od 20 cm | m ² | | 1161,00 | |
| 3 | PODBUDOWY | | | | |
| D-04.05.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni, grubość 10cm o wytrzymałości Rm=2,5MPa | m ² | | 1161,00 | |
| 4 | NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW ŁAMANYCH | | | | |
| D-05.02.01. | Wykoanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna grubość warstwy 20cm 0/31,5 (skała lita) | m ² | | 945,00 | |
| 5 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| D-06.01.01. | Plantowanie skarp nasypów i wykopów - pobocze gr. 10cm | m ² | | 405,00 | |
| | | | KOSZTY OGÓŁEM (netto) | | |
| | | | KOSZTY OGÓŁEM (brutto) | | |