


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

## skala 1:50



warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
stabilizacja piasku cementem C3/4 gr. 15 cm
podłoże gruntowe

warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej z fazą gr. 8 cm (kolor szary)
podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm
podbudowa betonowa C8/10 gr. 10 cm
stabilizacja piasku cementem C3/4 gr. 10 cm
podłoże gruntowe

### PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A

TEMAT	PRZEBUDOWA UL. PADEREWSKIEGO W ŚWIECIU POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD RONDANA DO DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 123/4	SKALA RYS. 1:50
ADRES	ŚWIECIE, UL. PADEREWSKIEGO DZIAŁKI NR: 103/3, 120/1, 121/1, 122/5	DATA: 05.2021r.
INWESTOR	GMINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 124; 86-100 ŚWIECIE	NR RYS.: 5

Projektant	Nr uprawnień	Branża	Podpis
JANUSZ GRABOWSKI inż. budownictwa	KUP/0030/PWOK/09	BUDOWLANA Projektant	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH  
**JANUSZ GRABOWSKI**  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F  
86-100 Świecie  
tel.: 661 793 740  
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

**BU**