


# SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "B"

skala 1:10

obrzeże betonowe 8x25x100 cm  
na podsypce cem.-pias. gr 3 cm

ława betonowa C12/15 z oporem (0,039m<sup>3</sup>/1mb)



warstwa ścierna z mieszanki mineralno-bitumicznej AC11S gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 15 cm
stabilizacja piasku cementem C3/4 gr. 15 cm
podłoże gruntowe

warstwa ścierna z kostki brukowej betonowej z fazą gr. 8 cm (kolor szary)
podsyпка cementowo-piaskowa gr. 5 cm
podbudowa betonowa C8/10 gr. 10 cm
stabilizacja piasku cementem C3/4 gr. 10 cm
podłoże gruntowe

## SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY "B"

TEMAT	PRZEBUDOWA UL. PADEREWSKIEGO W ŚWIECIU POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OD RONDANA DO DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZIAŁCE NR 123/4		SKALA RYS. 1:10	
ADRES	ŚWIECIE, UL. PADEREWSKIEGO DZIAŁKI NR: 103/3, 120/1, 121/1, 122/5		DATA: 05.2021r.	
INWESTOR	GMINA ŚWIECIE UL. WOJSKA POLSKIEGO 124; 86-100 ŚWIECIE		NR RYS.: <b>8</b>	
Projektant		Nr uprawnień	Branża	Podpis
JANUSZ GRABOWSKI inż. budownictwa		KUP/0030/PWOK/09	BUDOWLANA Projektant	

BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH  
JANUSZ GRABOWSKI  
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 3/10F  
86-100 Świecie  
tel.: 661 793 740  
e-mail: j.grabowski@prokonto.pl

