

Roboty remontowe i zabezpieczające  
na dachu budynku. Prace  
wykonywane w trybie NOCNYM  
(23.30 do 3.00).

82-300 Elbląg ul. Obrońców Pokoju 7a

---

**PRZEDMIAR**

DATA OPRACOWANIA: 19.06.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
19.06.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku. R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
2	KNR K-05 0501-03 analogia	Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm. R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).	m		
		16	m	16,000	
		przedmiar: 16		RAZEM	16,000
3	KNR 4-01 0533-01	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy z cynku. R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).	m2		
		8,96	m2	8,960	
		przedmiar: 16,0*0,4+2,6*2*0,4+0,6+2+0,4		RAZEM	8,960
4	KNR 4-01 0530-05	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości do 25 cm. R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).	m2		
		1,4	m2	1,400	
		przedmiar: 7,0*0,2		RAZEM	1,400
5	KNR 4-01 0506-03	Wymiana pokryć z dachówki holenderki zwykłej o powierzchni do 1 m2. R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).	miej sc.		
		4	miej sc.	4,000	
		przedmiar: 4 Szczegółowy zakres wymiany ustalić z insp. nadzoru w trakcie oględzin dachu z podnośnika koszowego.		RAZEM	4,000
6	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR-W 4-01 0725-03 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2. R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).	m2		
		8	m2	8,000	
				RAZEM	8,000
8	KNR 4-02 0236-02 analogia	Przeczyszczenie rurociągu pionowego o śr. 100 mm. Rura stalowa deszczowa. R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).	msc.		
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku. R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
10	NNRNKB 202 0519-02	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 10 cm. R=2,0 Praca w trybie nocnym (23.30 do 3.00).	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
11	analiza indywidualna	Praca podnośnika koszowego w trybie NOCNYM (23.30 do 3.00)	m-g		
		12	m-g	12,000	
		przedmiar: Założono 12 m-g pracy. Rzeczywista ilość godzin pracy zostanie oszacowana kosztorysem wykonawczym.		RAZEM	12,000



	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Spis treści		4