

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST Nr 1/X-B-2023-TM

Roboty rozbiórkowe

Kod CPV 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

Dokumentacja rysunkowa:

Załączniki rzut tarasu ze schodami – szt. 2

Załączniki zdjęciowe – szt. 3

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych prowadzonych podczas prac remontowych tarasu zewnętrznego wraz ze schodami budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, położonej przy ul. Wita Stwosza nr 53 w Gdańsku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek. W zakres tych robót wchodzi:

- demontaż okładzin kamiennych tarasu zewnętrznego oraz podestów i schodów zewnętrznych od strony ul. Grunwaldzkiej budynku Biblioteki Głównej UG w Gdańsku

2. Materiały

2.1. Dla robót materiały nie występują.

3. Sprzęt

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu kołowego..

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną instalację teletechniczną, wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie mogące stanowić zagrożenie podczas trwania robót rozbiórkowych.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Zdemontowane materiały należy składować na zewnątrz budynku.

Zabronione jest bezpośrednie zrzucanie okładzin kamiennych, ze względu na konieczność ich ponownego montażu po wykonaniu robót naprawczych podłoża wraz z robotami izolacyjnymi podłoża przed ponownym ułożeniem okładzin kamiennych na tarasie, podestach oraz schodach zewnętrznych budynku BG UG od strony ul. Grunwaldzkiej.

Prace rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi nie powodujących drgań.

6. Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są m², zgodne z jednostkami przedmiaru robót.

7. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

8. Podstawa płatności

Płaci się za roboty i odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w przedmiarach robót zgodnie z warunkami opisanymi w umowie na podstawie ceny ryczałtowej.

9. Uwagi szczegółowe

9.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

9.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora nadzoru inwestorskiego.