

- UWAGA:
- zestaw wodomierzowy zamontować na wysokości 0,50m nad dnem studni

- wodomierz zamocować do bloczków betonowych M6 za pomocą konsoli wodomierzowej 1 1/2"

- wodomierz z możliwością zdalnego odczytu

- studnia wodomierzowa tworzywaowa Ø1200 z gładkim dnem, umożliwiającym całkowite odpompowanie ew. nagrabiającej się wody

- OZNACZENIA:
- 1 - zawór odcinający DN40


2 - wodomierz JS 6,3 DN25

3 - zawór antyskażeniowy typ BA DN40

4 - filtr z płukaniem wstecznym DN40

5 - przejście szczelne

ZESTAW WODOMIERZOWY W STUDNI Ø1200



Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1
tel/fax: 65/322244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT
WYKONAWCZY

OBIEKT

Budowa świetlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

RYSunEK

STUDNIA WODOMIERZOWA Ø1200

PROJEKTANT

mgr inż. Leszek KOŁODZIEJ
specj. instalacyjna
upr. nr WKP/0348/POOS/12

BRANŻA
sanitarna

SKALA
1 : 100

DATA
03.2023

NR RYS.
S.10