







Poz.7 Płyta gr. 15-13cm
4 szt.



Beton B30 (C25/30)
Stal RB500
Otulina $c_{nom} = 30$ mm
XC 4



Zestawienie stali: Płyta Poz.6						masa [kg]			
Nr	średnica [mm]	długość [m]	ilość [szt.]	stal	masa jedn. [kg/m]	6	8	10	12
1.	12	2,33	6	BSt500	0,888				12,4
2.	8	0,92	28	BSt500	0,395		10,2		
3.	10	1,74	15	BSt500	0,617			16,1	
4.	6	1,44	11	St0S	0,222	3,5			
5.	6	1,55	14	St0S	0,222	4,8			
6.	12	2,47	4	BSt500	0,888				8,8
Razem [kg]						8,3	10,2	16,1	21,2
Całkowita ilość stali [kg]						55,8			
Całkowita ilość stali dla 4 szt. [kg]						223,2			

KALDO

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnierńska 1
tel/fax: 65/3222244
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

PROJEKT
WYKONAWCZY

OBIEKT

Budowa świetlicy wiejskiej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

RYSUNEK

POZ.7 PŁYTA

PROJEKTANT

mgr inż. Przemysław ORCHOLSKI
specj. konstr.-budowlana
upr. nr WKP/0075/POOK/11

BRANŻA konstrukcja

SKALA 1 : 20

DATA 03.2023

NR RYS. K.9