

Zamawiający
Gmina Paszowice

Paszowice, 27.07.2023 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

GK.I.271.8.2023

W prowadzonym postępowaniu przetargowym „**Zakup wraz z dostawą wodomierzy na potrzeby gminnej sieci wodociągowej gminy Paszowice**” zostały zadane następujące pytania, poniżej odpowiedzi na nie:

Pyt. 1 - brak jest w załącznikach wzoru umowy,

Odp.- Zamawiający opublikował załącznik nr 5 – projektowane postanowienia umowy

Pyt. 2 - jaki jest okres realizacji umowy ? Czy jest na ten rok i dotyczy dostawy 400 sztuk wodomierzy jeszcze w tym roku? Czy ma dotyczyć 5 lat z wymianą łącznie 1600 sztuk wodomierzy?

Odp. – termin wykonania umowy to trzy miesiące od daty podpisania umowy i dotyczy do 400 wodomierzy i systemu radiowego odczytu. Zamawiający realizuje inwestycję „Budowa sieci wodociągowej w Myśliborzu, gmina Paszowice” gdzie wybrany dostawca systemu i wodomierzy zostanie wskazany jako podwykonawca w zakresie dostawy ok. 60 wodomierzy z odczytem radiowym. Zamawiający przewiduje udzielenie w kolejnych latach zamówień na dodatkowe ilości wodomierzy do ok. 1600 sztuk łącznie.

Pyt.3 - W SIWZie są podane wymagania odnośnie plombowania nakładek . Prosimy o wyjaśnienie , jak ma takie plombowanie wyglądać,

Odp. - moduł powinien posiadać możliwość zabezpieczenia plombą, minimalne wymagania to trwała naklejka łącząca moduł radiowy z wodomierzem;

Pyt.4 - kiedy planowane jest zwrócenie zabezpieczenia 5% w gotówce?

Odp. – 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty odbioru całości zamówienia, pozostała kwota w terminie 30 dni od daty ustania okresu gwarancji na wodomierze.

Pyt. 5 - W SIWZie wymienione są wodomierze o średnicach DN15 i DN20.

W przypadku wodomierzy DN20 Producent oferuje te wodomierze o przepływach 2,5m³/h i 4,0m³/h . Prosimy o podanie , jaki konkretnie przepływ wodomierzy DN20 Państwa interesuje?

Odp. – Zamawiający wymaga wodomierza o minimalnej wielkości przepływu 2,5 m³/h.

Pyt. 6 - prosimy o informację , w jakich miejscach będą zlokalizowane wodomierze będące obecnie przedmiotem dostawy (400 sztuk) ? Czy będą zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub i w studzienkach wodomierzowych?

Odp. – wodomierze będą instalowane w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych głównie w piwnicach oraz w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w mieszkaniach. Zamawiający wymaga dostawy wodomierzy o wodoszczelności minimum IP65.

Zadane pytania i udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ prowadzonego postępowania.