

EGZ. 1

Gniezno, 01 grudnia 2022

PRZEDMIAR ROBÓT


Inwestycja	INWESTOR:	GMINA KORONOWO, PLAC ZWYCIĘSTWA 1, 86-010 KORONOWO		
	NAZWA INWESTYCJI:	PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKÓW 1A, 1B, 1C, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.		
	ADRES BUDOWY:	UL. DWORCOWA 4, KORONOWO, DZ. NR. 687/2, 687/3 i 687/6, KATEGORIA: III, XVIII.		
	IDENTYFIKATOR DZIAŁEK:	040304_4.0001.687/2, 040304_4.0001.687/3, 040304_4.0001.687/6		
Architektura	Pełniona funkcja projektowa	Data opracowania	podpis	
	opracowała: mgr inż. arch. Justyna Mikołajczak	01.12.2022	mgr inż. arch. JUSTYNA MIKOŁAJCZAK uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 131/6/P/2005	
Kosztorys	opracował: mgr inż. Stefan Sosiński	01.12.2022	mgr inż. Stefan Sosiński nr upr. 107/82/Rw §5 ust. 1 §6 ust. 1 i 3 §7 §13 ust. 1 pkt 2 członek PIIB nr WKR/BO/6994/02 62-200 Mnichowo, ul. Bursztynowa 54 tel. 61 425 26 19 i 602 426 985	

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKOW 1A,1B,1C,2,3,4,5,6,7,8,9,10
ADRES INWESTYCJI : KORONOWO UL. DWORCOWA 4 dz nr 687/3 i 687/6
INWESTOR : GMINA KORONOWO
ADRES INWESTORA : UL. PLAC ZWYCIĘSTWA 1 86-010 KORONOWO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Stefan Sosiński
DATA OPRACOWANIA : listopad 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 180	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	0,00				0,00%
1.1	1 - 28	Rozbiórka bud 1A,1B,1C	0,00				0,00%
1.2	29 - 52	Rozbiórka bud 2	0,00				0,00%
1.3	53 - 70	Rozbiórka bud 3	0,00				0,00%
1.4	71 - 93	Rozbiórka bud 4	0,00				0,00%
1.5	94 - 112	Rozbiórka bud 5	0,00				0,00%
1.6	113 - 128	Rozbiórka bud 6	0,00				0,00%
1.7	129 - 142	Rozbiórka bud 7	0,00				0,00%
1.8	143 - 150	Rozbiórka bud 8	0,00				0,00%
1.9	151 - 165	Rozbiórka bud 9	0,00				0,00%
1.10	166 - 180	Rozbiórka bud 10	0,00				0,00%
		RAZEM	0,00				0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00				

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		STWIOR ogólna 01	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1		ST 01	Rozbiórka bud 1A,1B,1C			
1	d.1.	wycena indywidualna	odłączenie budynku od instalacji wod-kan,elektrycznej 230V i 380V	kpl		
1			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
2	d.1.	wycena indywidualna	demontaż instalacji wod-kan,co,elektrycznej	kpl.		
1			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNR 4-04 d.1. 0506-05		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
1			13,64+6,21+1,92+2,95+10,59	m	35,310	
					RAZEM	35,310
4	KNR 4-04 d.1. 0506-06		Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
1			2,90*3+4,20*2	m	17,100	
					RAZEM	17,100
5	KNR 4-04 d.1. 0506-04		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
1			(12,84*2+5,45*2+5,75*2+8,40*2+2,75*2+4,45*2+4,11*2+10,59+12,83)* 0,25	m ²	27,730	
					RAZEM	27,730
6	KNR 4-04 d.1. 0509-02		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
1			149,5+70+60,9	m ²	280,400	
					RAZEM	280,400
7	KNR 4-04 d.1. 0403-02		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
1			poz.6	m ²	280,400	
					RAZEM	280,400
8	KNR 4-04 d.1. 0403-04		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
1			poz.6	m ²	280,400	
					RAZEM	280,400
9	KNR 4-04 d.1. 0405-01		Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m ²		
1			70	m ²	70,000	
					RAZEM	70,000
10	KNR 4-04 d.1. 0406-03		Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
1			poz.6	m ²	280,400	
					RAZEM	280,400
11	KNR 4-04 d.1. 0406-01		Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe	m ²		
1			poz.6	m ²	280,400	
					RAZEM	280,400
12	KNR 4-04 d.1. 0406-05		Rozebranie belek stropowych	m		
1			5,85*12	m	70,200	
					RAZEM	70,200
13	KNR 4-01 d.1. 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
1			8	szt.	8,000	
					RAZEM	8,000
14	KNR 4-01 d.1. 0354-05		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
1			4*3	m ²	12,000	
					RAZEM	12,000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1.	0354-10			m ²	4,000	
1			4		RAZEM	4,000
16	KNR 4-04		Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0104-01		2,90*(13,64*3+3,96*3+5,48*3+12,86+10,96+2,75*3+1,92*2+2,45+5,45*2)*0,28+0,28*1,30*(5,75*2+8,10*2)	m ³	106,305	
1					RAZEM	106,305
17	KNR 4-04		Rozebranie ław, stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
d.1.	0302-01		0,24*0,80*(5,75*2+5,40*2+13,64*3+10,59+12,83+4,11*2)	m ³	18,213	
1					RAZEM	18,213
18	KNR 4-04		Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
d.1.	0603-07		114,34*0,15+65*0,15+47,71*0,10	m ³	31,672	
1					RAZEM	31,672
19	KNR 4-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t		
d.1.	1107-01		(poz.3*1,80+poz.4*2,35+poz.5*5,02)/1000+poz.15*50/1000	t	0,443	
1	1107-04				RAZEM	0,443
20	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km- papa	m ³		
d.1.	0108-09		poz.6*0,015*1,8	m ³	7,571	
1	0108-10				RAZEM	7,571
21			utyliczacja papy	m ³		
d.1.			poz.20	m ³	7,571	
1					RAZEM	7,571
22	KNR 4-04		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km - drewno	m ³		
d.1.	1101-02		poz.7*0,05+poz.9*0,10	m ³	21,020	
1	1101-05				RAZEM	21,020
23	KNR 4-04		Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
d.1.	1103-01		poz.16+poz.17+poz.18	m ³	156,190	
1					RAZEM	156,190
24	KNR 4-04		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy mechanicznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m ³		
d.1.	1105-01		poz.23	m ³	156,190	
1	1105-02				RAZEM	156,190
25			utyliczacja gruzu	m ³		
d.1.			poz.24	m ³	156,190	
1					RAZEM	156,190
26			dostarczenie piasku do zasypiania wykopów po fundamentach	m ³		
d.1.			poz.17	m ³	18,213	
1					RAZEM	18,213
27	KNR 2-01		Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1.	0230-01		poz.17	m ³	18,213	
1					RAZEM	18,213
28	KNR 2-01		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.1.	0505-04		poz.6*1,5	m ²	420,600	
1					RAZEM	420,600
1.2		ST 01	Rozbiórka bud 2			
29			odłączenie budynku od instalacji,elektrycznej 230V	kpl		
d.1.	wycena indywidualna			kpl	1,000	
1						

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
30	d.1. wycena indywidualna		demontaż instalacji elektrycznej	kpl.		
	2		1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
31	KNR 4-04		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0506-05			m	5,170	
	2		5,17			
					RAZEM	5,170
32	KNR 4-04		Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0506-06			m	3,750	
	2		3,75			
					RAZEM	3,750
33	KNR 4-04		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1.	0509-02			m ²	54,800	
	2		54,8			
					RAZEM	54,800
34	KNR 4-04		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1.	0403-02			m ²	54,800	
	2		poz.33			
					RAZEM	54,800
35	KNR 4-04		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0506-04			m ²	5,368	
	2		(5,47*2+10,53)*0,25			
					RAZEM	5,368
36	KNR 4-04		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1.	0403-04			m ²	54,800	
	2		poz.33			
					RAZEM	54,800
37	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	0354-04			szt.	2,000	
	2		2			
					RAZEM	2,000
38	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1.	0354-05			m ²	9,000	
	2		3*3			
					RAZEM	9,000
39	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	0354-07			szt.	2,000	
	2		2			
					RAZEM	2,000
40	KNR 4-04		Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0104-01			m ³	32,760	
	2		3,75*(10,03*2+5,57*2)*0,28			
					RAZEM	32,760
41	KNR 4-04		Rozebranie ław, stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
d.1.	0302-01			m ³	5,242	
	2		0,24*0,70*(10,03*2+5,57*2)			
					RAZEM	5,242
42	KNR 4-04		Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
d.1.	0603-07			m ³	5,015	
	2		50,15*0,10			
					RAZEM	5,015
43	KNR 4-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t		
d.1.	1107-01			t	0,145	
	2		(poz.31*1,80+poz.32*2,35+poz.35*5,02)/1000+poz.39*50/1000			
					RAZEM	0,145
44	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km- papa	m ³		
d.1.	0108-09			m ³	1,480	
	2		poz.33*0,015*1,8			
					RAZEM	1,480

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45			utyliczacja papy	m ³		
d.1. 2			poz.44	m ³	1,480	
					RAZEM	1,480
46	KNR 4-04		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 10 km - drewno	m ³		
d.1. 2	1101-02 1101-05		poz.34*0,05	m ³	2,740	
					RAZEM	2,740
47	KNR 4-04		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m ³		
d.1. 2	1103-01		poz.40+poz.41+poz.42	m ³	43,017	
					RAZEM	43,017
48	KNR 4-04		Transport gruzu samochodem samowładowczym przy mechanicznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 10 km	m ³		
d.1. 2	1105-01 1105-02		poz.47	m ³	43,017	
					RAZEM	43,017
49			utyliczacja gruzu	m ³		
d.1. 2			poz.48	m ³	43,017	
					RAZEM	43,017
50			dostarczenie piasku do zasypiania wykopów po fundamentach	m ³		
d.1. 2			poz.41	m ³	5,242	
					RAZEM	5,242
51	KNR 2-01		Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1. 2	0230-01		poz.41	m ³	5,242	
					RAZEM	5,242
52	KNR 2-01		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.1. 2	0505-04		poz.33*1,5	m ²	82,200	
					RAZEM	82,200
1.3		ST 01	Rozbiórka bud 3			
53			odłączenie budynku od instalacji elektrycznej 230V	kpl		
d.1. 3	wycena indywidualna		1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
54			demontaż instalacji elektrycznej	kpl.		
d.1. 3	wycena indywidualna		1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
55	KNR 4-04		Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1. 3	0506-06		2,10	m	2,100	
					RAZEM	2,100
56	KNR 4-04		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1. 3	0509-02		14,9	m ²	14,900	
					RAZEM	14,900
57	KNR 4-04		Rozebranie konstrukcji żelbetowych o grubości do 50 cm - stropy	m ³		
d.1. 3	0306-01		14,9*0,10	m ³	1,490	
					RAZEM	1,490
58	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szł.		
d.1. 3	0354-04		1	szł.	1,000	
					RAZEM	1,000
59	KNR 4-04		Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1. 3	0104-01		2,10*0,28*(5,76*2+2,80*2)	m ³	10,067	
					RAZEM	10,067

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60	KNR 4-04 d.1. 0302-01 3		Rozebranie ław, stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm 0,24*0,80*(5,76*2+2,80*2)	m ³ m ³	 3,287	 RAZEM 3,287
61	KNR 4-04 d.1. 0603-07 3		Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 6,62*0,10	m ³ m ³	 0,662	 RAZEM 0,662
62	KNR 4-04 d.1. 1107-01 3 1107-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km (poz.55*2,35)/1000	t t	 0,005	 RAZEM 0,005
63	KNR 4-01 d.1. 0108-09 3 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km- papa poz.56*0,015*1,8	m ³ m ³	 0,402	 RAZEM 0,402
64	d.1. 3		utyliczacja papy poz.63	m ³ m ³	 0,402	 RAZEM 0,402
65	KNR 4-04 d.1. 1103-01 3		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze poz.57+poz.59+poz.60+poz.61	m ³ m ³	 15,506	 RAZEM 15,506
66	KNR 4-04 d.1. 1105-01 3 1105-02		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy mechanicznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km poz.65	m ³ m ³	 15,506	 RAZEM 15,506
67	d.1. 3		utyliczacja gruzu poz.66	m ³ m ³	 15,506	 RAZEM 15,506
68	d.1. 3		dostarczenie piasku do zasypiania wykopów po fundamentach poz.60	m ³ m ³	 3,287	 RAZEM 3,287
69	KNR 2-01 d.1. 0230-01 3		Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.60	m ³ m ³	 3,287	 RAZEM 3,287
70	KNR 2-01 d.1. 0505-04 3		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III poz.56*1,5	m ² m ²	 22,350	 RAZEM 22,350
1.4		ST 01	Rozbiórka bud 4		RAZEM	22,350
71	d.1. wycena indywidualna 4		odłączenie budynku od instalacji wod-kan,elektrycznej 230V i 380V 1	kpl kpl	 1,000	 RAZEM 1,000
72	d.1. wycena indywidualna 4		demontaż instalacji elektrycznej 1	kpl. kpl.	 1,000	 RAZEM 1,000
73	KNR 4-04 d.1. 0506-05 4		Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 2,32+2,05+2,35	m m	 6,720	 RAZEM 6,720
74	KNR 4-04 d.1. 0506-06 4		Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku 2,10*3	m m	 6,300	 RAZEM 6,300

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75	KNR 4-04 d.1. 0506-04 4		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku $(2,32*2+2,35*2+2,68*2+4,41*2)*0,25+2,25*3,98$	m ² m ²	 14,835	 14,835
					RAZEM	14,835
76	KNR 4-04 d.1. 0509-02 4		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład 25,4	m ² m ²	 25,400	 25,400
					RAZEM	25,400
77	KNR 4-04 d.1. 0403-02 4		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk poz.76	m ² m ²	 25,400	 25,400
					RAZEM	25,400
78	KNR 4-04 d.1. 0403-04 4		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych poz.76	m ² m ²	 25,400	 25,400
					RAZEM	25,400
79	KNR 4-01 d.1. 0354-04 4		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
					RAZEM	2,000
80	KNR 4-01 d.1. 0354-05 4		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 2*2*2	m ² m ²	 8,000	 8,000
					RAZEM	8,000
81	KNR 4-04 d.1. 0104-01 4		Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej $2,10*0,28*(12,68+3,48+4,41*2+2,82*2+2,45*2+2,85*2)$	m ³ m ³	 24,237	 24,237
					RAZEM	24,237
82	KNR 4-04 d.1. 0302-01 4		Rozebranie ław, stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm $0,24*0,80*(2,68+3,48+4,41*2+2,85*2+2,55*2+2,32*2)$	m ³ m ³	 5,841	 5,841
					RAZEM	5,841
83	KNR 4-04 d.1. 0603-07 4		Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 11,84*0,10	m ³ m ³	 1,184	 1,184
					RAZEM	1,184
84	KNR 4-04 d.1. 1107-01 4 1107-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km $(poz.73*1,80+poz.74*2,35+poz.75*5,02)/1000+2*50/1000$	t t	 0,201	 0,201
					RAZEM	0,201
85	KNR 4-01 d.1. 0108-09 4 0108-10		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km- papa poz.76*0,015*1,8	m ³ m ³	 0,686	 0,686
					RAZEM	0,686
86	d.1. 4		utylicacja papy poz.85	m ³ m ³	 0,686	 0,686
					RAZEM	0,686
87	KNR 4-04 d.1. 1101-02 4 1101-05		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km - drewno poz.77*0,05	m ³ m ³	 1,270	 1,270
					RAZEM	1,270
88	KNR 4-04 d.1. 1103-01 4		Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze poz.81+poz.82+poz.83	m ³ m ³	 31,262	 31,262
					RAZEM	31,262
89	KNR 4-04 d.1. 1105-01 4 1105-02		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy mechanicznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km poz.88	m ³ m ³	 31,262	 31,262
					RAZEM	31,262

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90	d.1.		utyliczacja gruzu	m ³		
4			poz.89	m ³	31,262	
					RAZEM	31,262
91	d.1.		dostarczenie piasku do zasypiania wykopów po fundamentach	m ³		
4			poz.82	m ³	5,841	
					RAZEM	5,841
92	KNR 2-01		Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1.	0230-01		poz.82	m ³	5,841	
4					RAZEM	5,841
93	KNR 2-01		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.1.	0505-04		poz.76*1,5	m ²	38,100	
4					RAZEM	38,100
1.5		ST 01	Rozbiórka bud 5			
94	KNR 4-04		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0506-04		(3,96*2+2,82*2)*0,25	m ²	3,390	
5					RAZEM	3,390
95	KNR 4-04		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1.	0509-02		9,6	m ²	9,600	
5					RAZEM	9,600
96	KNR 4-04		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1.	0403-02		poz.95	m ²	9,600	
5					RAZEM	9,600
97	KNR 4-04		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1.	0403-04		poz.95	m ²	9,600	
5					RAZEM	9,600
98	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1.	0354-04		1	szt.	1,000	
5					RAZEM	1,000
99	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1.	0354-10		3,86*3,20	m ²	12,352	
5					RAZEM	12,352
100	KNR 4-04		Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0104-01		2,10*0,15*(2,82*2+3,70)	m ³	2,942	
5					RAZEM	2,942
101	KNR 4-04		Rozebranie ław, stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
d.1.	0302-01		0,24*0,5*(2,82*2+3,70)	m ³	1,121	
5					RAZEM	1,121
102	KNR 4-04		Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
d.1.	0603-07		4,01*0,10	m ³	0,401	
5					RAZEM	0,401
103	KNR 4-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odległość 5 km	t		
d.1.	1107-01		(35,31*1,80+17,1*2,35+poz.94*5,02)/1000+poz.99*50/1000	t	0,738	
5	1107-04				RAZEM	0,738
104	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km- papa	m ³		
d.1.	0108-09		poz.95*0,015*1,8	m ³	0,259	
5	0108-10				RAZEM	0,259

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
105			utyliczacja papy	m ³		
d.1.5			poz.104	m ³	0,259	
					RAZEM	0,259
106	KNR 4-04		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km - drewno	m ³		
d.1.5	1101-02 1101-05		poz.96*0,05+70*0,10	m ³	7,480	
					RAZEM	7,480
107	KNR 4-04		Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowładowcze	m ³		
d.1.5	1103-01		poz.100+poz.101+poz.102	m ³	4,464	
					RAZEM	4,464
108	KNR 4-04		Transport gruzu samochodem samowładowczym przy mechanicznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m ³		
d.1.5	1105-01 1105-02		poz.107	m ³	4,464	
					RAZEM	4,464
109			utyliczacja gruzu	m ³		
d.1.5			poz.108	m ³	4,464	
					RAZEM	4,464
110			dostarczenie piasku do zasypiania wykopów po fundamentach	m ³		
d.1.5			poz.101	m ³	1,121	
					RAZEM	1,121
111	KNR 2-01		Zасыwanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.1.5	0230-01		poz.101	m ³	1,121	
					RAZEM	1,121
112	KNR 2-01		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.1.5	0505-04		poz.95*1,5	m ²	14,400	
					RAZEM	14,400
1.6		ST 01	Rozbiórka bud 6			
113	wycena indywidualna		odłączenie budynku od instalacji wod-kan,elektrycznej 230V i 380V	kpl		
d.1.6			1	kpl	1,000	
					RAZEM	1,000
114	wycena indywidualna		demontaż instalacji elektrycznej	kpl.		
d.1.6			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
115	KNR 4-04		Rozebranie pokrycia dachowego i obicia ścian z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.6	0506-04		113,8+2,94*(16,38+6,46*3)	m ²	218,934	
					RAZEM	218,934
116	KNR 4-04		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu i ścian w odstępach	m ²		
d.1.6	0403-01		poz.115	m ²	218,934	
					RAZEM	218,934
117	KNR 4-04		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1.6	0403-04		113,8	m ²	113,800	
					RAZEM	113,800
118	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.6	0354-04		3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
119	KNR 4-04		Rozebranie ław, stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
d.1.6	0302-01		24*0,6*0,6	m ³	8,640	
					RAZEM	8,640

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
120	KNR 4-04 d.1. 0603-07 6		Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 113,8*0,10	m ³ m ³	 11,380	
					RAZEM	11,380
121	KNR 4-04 d.1. 1107-01 6 1107-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km (35,31*1,80+17,1*2,35+poz.115*5,02)/1000+4,41*50/1000	t t	 1,423	
					RAZEM	1,423
122	KNR 4-04 d.1. 1101-02 6 1101-05		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km - drewno poz.116*0,05	m ³ m ³	 10,947	
					RAZEM	10,947
123	KNR 4-04 d.1. 1103-01 6		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze poz.119+poz.120	m ³ m ³	 20,020	
					RAZEM	20,020
124	KNR 4-04 d.1. 1105-01 6 1105-02		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy mechanicznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km poz.123	m ³ m ³	 20,020	
					RAZEM	20,020
125	d.1. 6		utylicacja gruzu poz.124	m ³ m ³	 20,020	
					RAZEM	20,020
126	d.1. 6		dostarczenie piasku do zasypiania wykopów po fundamentach poz.119	m ³ m ³	 8,640	
					RAZEM	8,640
127	KNR 2-01 d.1. 0230-01 6		Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.119	m ³ m ³	 8,640	
					RAZEM	8,640
128	KNR 2-01 d.1. 0505-04 6		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 113,8	m ² m ²	 113,800	
					RAZEM	113,800
1.7		ST 01	Rozbiórka bud 7			
129	KNR 4-04 d.1. 0506-04 7		Rozebranie pokrycia dachowego i obicia ścian z blachy nie nadającej się do użytku 38,4+2,20*(6,0+5,78)	m ² m ²	 64,316	
					RAZEM	64,316
130	KNR 4-04 d.1. 0403-01 7		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu i ścian w odstępach poz.129	m ² m ²	 64,316	
					RAZEM	64,316
131	KNR 4-04 d.1. 0403-04 7		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 15,8	m ² m ²	 15,800	
					RAZEM	15,800
132	KNR 4-01 d.1. 0354-04 7		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1,000	
					RAZEM	1,000
133	KNR 4-04 d.1. 0302-01 7		Rozebranie ław, stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm 4*0,6*0,6	m ³ m ³	 1,440	
					RAZEM	1,440
134	KNR 4-04 d.1. 0603-07 7		Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 15,8*0,10	m ³ m ³	 1,580	
					RAZEM	1,580

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
135	KNR 4-04 d.1. 1107-01 7 1107-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km (35,31*1,80+17,1*2,35+poz.129*5,02)/1000+4,41*50/1000	t t	 0,647	
					RAZEM	0,647
136	KNR 4-04 d.1. 1101-02 7 1101-05		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km - drewno poz.130*0,05	m ³ m ³	 3,216	
					RAZEM	3,216
137	KNR 4-04 d.1. 1103-01 7		Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze poz.133+poz.134	m ³ m ³	 3,020	
					RAZEM	3,020
138	KNR 4-04 d.1. 1105-01 7 1105-02		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy mechanicznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km poz.137	m ³ m ³	 3,020	
					RAZEM	3,020
139	d.1. 7		utylicacja gruzu poz.138	m ³ m ³	 3,020	
					RAZEM	3,020
140	d.1. 7		dostarczenie piasku do zasypiania wykopów po fundamentach poz.133	m ³ m ³	 1,440	
					RAZEM	1,440
141	KNR 2-01 d.1. 0230-01 7		Zасыwanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.133	m ³ m ³	 1,440	
					RAZEM	1,440
142	KNR 2-01 d.1. 0505-04 7		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 38,4	m ² m ²	 38,400	
					RAZEM	38,400
1.8		ST 01	Rozbiórka bud 8		RAZEM	38,400
143	KNR 4-04 d.1. 0506-04 8		Rozebranie pokrycia dachowego i obicia ścian z blachy nie nadającej się do użytku 15,8+1,95*(6,21*2+3,0*2)	m ² m ²	 51,719	
					RAZEM	51,719
144	KNR 4-04 d.1. 0810-01 8		Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwuteowników normalnych o wysokości 80-100 mm 24	szt. szt.	 24,000	
					RAZEM	24,000
145	KNR 4-04 d.1. 0603-07 8		Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 15,3*0,10	m ³ m ³	 1,530	
					RAZEM	1,530
146	KNR 4-04 d.1. 1107-01 8 1107-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km poz.143*5,02/1000+0,15	t t	 0,410	
					RAZEM	0,410
147	KNR 4-04 d.1. 1103-01 8		Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze poz.145	m ³ m ³	 1,530	
					RAZEM	1,530
148	KNR 4-04 d.1. 1105-01 8 1105-02		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy mechanicznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km poz.147	m ³ m ³	 1,530	
					RAZEM	1,530
149	d.1. 8		utylicacja gruzu poz.148	m ³ m ³	 1,530	
					RAZEM	1,530

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150	KNR 2-01 d.1. 0505-04 8		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
			15,8	m ²	15,800	
1.9		ST 01	Rozbiórka bud 9		RAZEM	15,800
151	KNR 0-45 d.1. 0101-02 z. 9 sz.2.2. 9909-02		Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do łąt lub płatwi drewnianych; płyty faliste - nie nadające się do użytku powierzchnia ponad 10 do 25 m ²	m ²		
			13,3	m ²	13,300	
					RAZEM	13,300
152	KNR 4-04 d.1. 0506-04 9		Rozebranie obicia ścian z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
			2,50*(4,51+2,55)	m ²	17,650	
					RAZEM	17,650
153	KNR 4-04 d.1. 0403-01 9		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu i ścian w odstępach	m ²		
			poz.151	m ²	13,300	
					RAZEM	13,300
154	KNR 4-04 d.1. 0403-04 9		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
			13,3	m ²	13,300	
					RAZEM	13,300
155	KNR 4-01 d.1. 0354-04 9		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
156	KNR 4-04 d.1. 0302-01 9		Rozebranie łąw, stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m ³		
			4*0,6*0,6	m ³	1,440	
					RAZEM	1,440
157	KNR 4-04 d.1. 0603-07 9		Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych	m ³		
			13,3*0,10	m ³	1,330	
					RAZEM	1,330
158	KNR 4-04 d.1. 1107-01 9 1107-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km	t		
			poz.152*0,01	t	0,177	
					RAZEM	0,177
159	KNR 4-04 d.1. 1101-02 9 1101-05		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km - drewno	m ³		
			poz.153*0,05	m ³	0,665	
					RAZEM	0,665
160	KNR 4-04 d.1. 1103-01 9		Załadunek gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³		
			poz.156+poz.157	m ³	2,770	
					RAZEM	2,770
161	KNR 4-04 d.1. 1105-01 9 1105-02		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy mechanicznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km	m ³		
			poz.160	m ³	2,770	
					RAZEM	2,770
162	d.1. 9		utyliczacja gruzu	m ³		
			poz.161	m ³	2,770	
					RAZEM	2,770
163	d.1. 9		dostarczenie piasku do zasypiania wykopów po fundamentach	m ³		
			poz.156	m ³	1,440	
					RAZEM	1,440
164	KNR 2-01 d.1. 0230-01 9		Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
			poz.156	m ³	1,440	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
165	KNR 2-01 d.1. 0505-04 9		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 13,3	m ² m ²	RAZEM 13,300	1,440
1.10		ST 01	Rozbiórka bud 10		RAZEM	13.300
166	KNR 4-04 d.1. 0506-04 10		Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 16,14	m ² m ²	 16,140	
					RAZEM	16,140
167	KNR 4-04 d.1. 0403-01 10		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu i ścian w odstępach poz.166	m ² m ²	 16,140	
					RAZEM	16,140
168	KNR 4-04 d.1. 0401-07 10		Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ściennie 2,55*(5,98*2+2,70*2)	m ² m ²	 44,268	
					RAZEM	44,268
169	KNR 4-04 d.1. 0403-04 10		Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 16,14	m ² m ²	 16,140	
					RAZEM	16,140
170	KNR 4-01 d.1. 0354-04 10		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szk. szk.	 1,000	
					RAZEM	1,000
171	KNR 4-04 d.1. 0302-01 10		Rozebranie law, stóp i fundamentów betonowych o grubości (wysokości) do 70 cm 4*0,6*0,6	m ³ m ³	 1,440	
					RAZEM	1,440
172	KNR 4-04 d.1. 0603-07 10		Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 16,14*0,10	m ³ m ³	 1,614	
					RAZEM	1,614
173	KNR 4-04 d.1. 1107-01 10 1107-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z ładunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km (poz.166*5,02)/1000	t t	 0,081	
					RAZEM	0,081
174	KNR 4-04 d.1. 1101-02 10 1101-05		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 10 km - drewno poz.167*0,05+poz.168*0,03	m ³ m ³	 2,135	
					RAZEM	2,135
175	KNR 4-04 d.1. 1103-01 10		Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze poz.171+poz.172	m ³ m ³	 3,054	
					RAZEM	3,054
176	KNR 4-04 d.1. 1105-01 10 1105-02		Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy mechanicznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 10 km poz.175	m ³ m ³	 3,054	
					RAZEM	3,054
177	d.1. 10		utyliczacja gruzu poz.176	m ³ m ³	 3,054	
					RAZEM	3,054
178	d.1. 10		dostarczenie piasku do zasypania wykopów po fundamentach poz.171	m ³ m ³	 1,440	
					RAZEM	1,440
179	KNR 2-01 d.1. 0230-01 10		Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III poz.171	m ³ m ³	 1,440	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,440
180	KNR 2-01		Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.1.	0505-04					
10			16,14	m ²	16,140	
					RAZEM	16.140

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1 956,2553	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma-ksy-ma-lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
1.	acetylen techniczny rozpuszczony	kg	0,2640		0,2640	0,00	0,00					
2.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0,2629		0,2629	0,00	0,00					
3.	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m ³	0,1237		0,1237	0,00	0,00					
4.	drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm	m ³	0,2106		0,2106	0,00	0,00					
5.	folia polietylenowa o grubości 0,25 mm	m ²	13,9650		13,9650	0,00	0,00					
6.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	28,7160		28,7160	0,00	0,00					
7.	klamry ciesielskie	kg	10,5300		10,5300	0,00	0,00					
8.	piasek obsypka	m ³	51,3304		51,3304	0,00	0,00					
9.	tlen techniczny gat. I 99,5-98 %	m ³	2,2560		2,2560	0,00	0,00					
10.	utylicacja gruzu	m ³	280,8330		280,8330	0,00	0,00					
11.	utylicacja papy	m ³	10,3980		10,3980	0,00	0,00					
12.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
							RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparko-ładowarka jednonaczyniowa kołowa o pojemności łyżki 0.6 m3	m-g	40,1591	0,00	0,00
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	1,3952	0,00	0,00
3.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	184,7881	0,00	0,00
4.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	53,4419	0,00	0,00
5.	sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min	m-g	93,0072	0,00	0,00
6.	spsycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	0,6300	0,00	0,00
7.	zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy	m-g	1,9200	0,00	0,00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł