

RZUT KONSTRUKCJI PARTERU  
1:50

- Nadproża
- N1.1– nadproże prefabrykowane YTONG np. YF 130/17,5;  
Spód nadproża na +2,75
- N1.2– nadproże prefabrykowane YTONG np. YF 250/17,5;  
Spód nadproża na +2,75
- N1.3– nadproże prefabrykowane YTONG np. YF 250/17,5;  
Spód nadproża na +2,12
- N1.4– nadproże prefabrykowane YTONG np. YF 175/17,5;  
Spód nadproża na +2,37
- N1.5– nadproże prefabrykowane YTONG np. YF 175/17,5;  
Spód nadproża na +2,12
- N1.6– nadproże prefabrykowane YTONG np. YF 225/17,5;  
Spód nadproża na +2,12
- N1.7– nadproże żelbetowe wylewane na budowie  
o wym. 36,5cm x 40,0 cm. Zbrojenie górne 2#12, dolne 3#12  
Zbrojenie poprzeczne strzemionami Ø6 co 25cm,  
Spód nadproża na +2,30
- N1.8– nadproże prefabrykowane YTONG np. YF 150/11,5;  
Spód nadproża na +2,32
- N1.9– nadproże prefabrykowane YTONG np. YF 150/11,5;  
Spód nadproża na +2,07

Płyta stropowa

Pł-1, Pł-2, Pł-3, Pł-4– płyta żelbetowa,monolityczna,  
wylewana na budowie, krzyżowo zbrojona. Wysokość płyty h=16cm.  
Spód płyty na +3,29

Belka żelbetowa

B.1– Belka żelbetowa 24x24cm, wylewana jako naciąg łącznicze  
ze stropem. Spód belki na +3,29

Wieńce żelbetowe

W.1– wieńce żelbetowe o przekroju 24x24cm zbroić podłużnie 4#12  
Zbrojenie poprzeczne strzemionami Ø6 co 25cm,  
Spód wieńca na +3,21  
Wieniec docieplony bloczkami Multipor EDW o szer.12cm.


Łączniki żelbetowe ścianki  
kolankowej

Rd-1– Zbrojenie główne: 4#12; wypuścić z wieńca żelbetowego W.1

– miejsce występowania rdzeni  
żelbetowych

\* wskazany system, materiał, marka lub nazwa handlowa określa  
klasę produktu oraz jego parametry techniczne.  
Dopuszcza się wszelkie równoważne odpowiedniki rynkowe lecz  
nie gorsze niż wskazane.

<b>KOSYDAR</b> PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA 39-100 Ropczyce, ul.Wyszyńskiego 89, pracownia@kosydar.pl, tel.506 129 266			
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi: NA DZIAŁKACH O NR EWID. 829/4, 832/3; POŁOŻONYCH W M. MAŁA; gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE-OBSZAR WIEJSKI; obręb: 0005 MAŁA		
INWESTOR:	Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce		
ADRES OBIEKTU:	działki nr ewid. 829/4, 832/3; m. Mała, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE –OBSZAR WIEJSKI ; obręb: 0005 MAŁA		
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT KONSTRUKCJI PARTERU		
DATA:	GRUDZIEŃ 2021	SKALA:	1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kosydar nr upr PDK/0172/POOK/13		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Katarzyna Kosydar nr upr PDK/0172/POOK/09		
OPRACOWAŁ:	inż. Paulina Krajewska		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	NR RYS.	K-2



Beton B20 (C16/20)  
Stal A – IIIN (RB500W)  
A – 0 (St0S – b)