


BELKA ŻELBETOWA B.1  
SKALA 1:20  
szt.1.

B.1– Belka żelbetowa 24x24cm,  
wylewana jako nadciąg łącznie ze  
stropem. Spód belki na +3,04.



Wykaz zbrojenia

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość ogólna [m]	
				St0S–b	RB500W
				Ø8	Ø12
1.	12	318	6		19,08
2.	8	85	19	16,15	
Długość ogólna wg średnic [m]				16,2	19,1
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,395	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				6,4	17,0
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				6,4	17,0
Masa całkowita [kg]				24	

Beton B20 (C16/20)  
Stal St0S–b  
RB500W  
Otulina 30 mm

\* wskazany system, materiał, marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu oraz jego parametry techniczne.  
Dopuszcza się wszelkie równoważne odpowiedniki rynkowe lecz nie gorsze niż wskazane.

<div><div><div>K</div><div>KOSYDAR</div></div><div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA</div><div>39-100 Ropczyce ul.Wyszyńskiego 89 pracownia@kosydar.pl tel.506 129 266</div></div></div>			
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi: NA DZIAŁKACH O NR EWID. 829/4, 832/3; POŁOŻONYCH W M. MAŁA; gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE-OBSZAR WIEJSKI; obręb: 0005 MAŁA		
INWESTOR:	Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce		
ADRES OBIEKTU:	działki nr ewid. 829/4, 832/3; m. Mała, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE -OBSZAR WIEJSKI ; obręb: 0005 MAŁA		
TYTUŁ RYSUNKU:	ZBROJENIE BELKI B1		
DATA:	GRUDZIEŃ 2021	SKALA:	1:20
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Piotr Kosydar nr upr PDK/0172/P00K/13		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Katarzyna Kosydar nr upr PDK/0172/P00K/09		
OPRACOWAŁ:	inż. Paulina Krajewska		
BRANŻA:	KONSTRUKCJA	NR RYS.	K-7