

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont daszku nad rampą
ADRES INWESTYCJI : Opole, u. IOleska 95

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Malinowski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 29.03.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0508-05	Rozebranie pokrycia dachowego z pły twórnisto -cementowych falistych EURO-FALA nie nadających się do użytku 12*6,0*3,20	m ² m ²	230,400	
				RAZEM	230,400
2	kalk. własna	Koszt wysypiska poz. 1	m ² m ²	230,400	
				RAZEM	230,400
3	niekatalogowa	Poprawienie umocowania cięgna podtrzymującego daszek 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	NNRNKB 202 0528-02	(z.IV) Pokrycie dachów blachą stalową trapezową T-55 poz. 1	m ² m ²	230,400	
				RAZEM	230,400
5	NNRNKB 202 0541-02 kalk. własna	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm (0,4*72)+(0,3*3,2)	m ² m ²	29,760	
				RAZEM	29,760
6	kalk. własna	Koszt wysypiska, przyjęto 1 mini kontener 2 m3, KP-2. 230,4X1,15X0,006=1,5 m3 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 2-02 1804-12 kalk. własna	Częściowa wymiana rozerwanej siatki polietylenowej ochronnej przeciw ptakom o oczkach 50/50mm pod daszkiem rampy. Przyjęto R=0,25 Szerokość daszku ok.3,20. Wysokość kratownicy ok. 30 cm. Razem szer. ok. 3,5m. Przyjęto 25 m2 25	m ² m ²	25,000	
				RAZEM	25,000